

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika ul. Smigielskiego 9\_9A w Będzinie  
ADRES INWESTYCJI : 42-500 Będzin ul.Smigielskiego  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Dziedzic  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont chodnika ul. Smigielskiego 9 9A w Będzinie</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.13	km km	0.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.13</b>
2	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm 20.00	m m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
3	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. 20*0,055 1.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.10</b>
4	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 130+130 260.00	m m	260.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.00</b>
5	KNR 2-31 d.1 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm 130x2+30 290.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	290.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>290.00</b>
6	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 130*1,7+30 251.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	251.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>251.00</b>
7	d.1 kalk. własna	Załadunek i wywóz gruzu wraz z utylizacją: Krawężniki 2,00 Obrzeża 6,24 Ziemia 50,20 mma 20,30 78.74	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	78.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.74</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
8	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 251.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	251.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>251.00</b>
9	KNR 2-31 d.2 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 15 cm 130*1,5+30 225.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	225.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.00</b>
10	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 25 25.00	m m	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
11	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 25*0,045 1.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.13</b>
12	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 260.00	m m	260.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.00</b>
13	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Ciąg pieszy kolor szary, na przejściach kostka integracyjna 225.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	225.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.00</b>
14	KNR 2-31 d.2 1103-02	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 50.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
15	KNR 2-31 d.2 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszaną mineralno-asfaltową. 20*0,3*0,08*2,5 1.20	t t	1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
16	KNR 2-01 d.2 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 260.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	260.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
d.2	1406-03	1.00	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>