

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie nawierzchni ul. Retingera 5 w Będzinie  
ADRES INWESTYCJI : 42-500 Będzin ul. Retingera 5  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Dziedzic  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Utwardzenie nawierzchni ul.Rettingera 5 w Będzinie</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.10	km km	0.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.10</b>
2	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm. 40,00 40.00	m m	40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
3	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. 40*0,055 2.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.20</b>
4	KNR 2-31 d.1 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm  150.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
5	kalk. własna	Załadunek i wywóz gruzu wraz z utylizacją: Krawężniki 4,00 Ziemia 57,0 61.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	61.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.00</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
6	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 150.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
7	KNR 2-31 d.2 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 25 cm  150.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
8	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 80.00	m m	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
9	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 80,00*0,045 3.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
10	KNR 2-01 d.2 0520-01	Wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych płyty ażurowe typu meba gr 10cm na podsypce cem-piaskowej 150.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.00</b>
11	KNR 2-01 d.2 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.  40.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
12	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  3.00	szt. szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
13	KNR 2-31 d.2 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową. 30*0,3*0,08 1.80	t t	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>