





STYROPIAN Z DODATKIEM ŚRODKÓW HYDROFOBOWYCH – gr. 5cm	
IZOLACJA PRZECIWWILGOŚCIOWA NP. DYSPERBIT	
PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA C20/25 – gr. 20cm	
WARSTWA PAPY NA SUCHO	
PODBETON C8/10 – gr. 10cm	
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA $l_s > 0,8$ – gr. 20cm	



Zestawienie stali zbrojeniowej

NR	Ø	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	A-IIIIN
PRETA	[mm]	[cm]	[szt]	Ø8
NR 1	8	246	16	39,36
NR 2	8	207	12	24,84
NR 3	8	196	28	54,88
NR 4	8	72	28	20,16
NR 5	8	74	34	25,16
DŁUGOŚĆ [m]			164,40	
MASA JEDN. [kg/mb]			0,394	
MASA [kg]			64,84	

BETON: C20/25  
PODBETON: C8/10  
ZBROJENIE: A-III N  
OTULINA: 3cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div>ELEKTROWNIE WODNE <b>ZENERIS</b></div>		ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O. UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN <u>ADRES DO KORESPONDENCJI:</u> UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN	
NAZWA INWESTYCJI: <b>ZAGOSPODAROWANIE BULWARÓW RZĘKI CZARNA PRZEMSZĄ, WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ</b>			
INWESTOR: MIASTO BĘDZIN UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 BĘDZIN		ADRES INWESTYCJI: OBRĘB: 0001 BĘDZIN JEDN. EWID.: 240101_1 BĘDZIN GMINA: BĘDZIN POWIAT: BĘDZIŃSKI WOJ.: ŚLĄSKIE	
NR UMOWY: ZLECENIE Z DNIA 10.01.2019			
NR PROJEKTU: 2017 / 19		STADIUM: <b>PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY</b>	
TREŚĆ RYSUNKU: <b>PŁYTA FUNDAMENTOWA KONTENERA TOALETY WRAZ Z PODBUDOWĄ</b>			
DATA: 22.02.2019	SKALA: <b>1:20</b>	NR RYSUNKU: <b>K1</b>	
PROJEKTANT: mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15		PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. TOMASZ JANIĄK upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0257/ZOOK/12		PODPIS:	