



PRZEKRÓJ PRZESZ ŚCIEŻKĘ PIESZĄ I ROWEROWĄ
1:50



PRZEKRÓJ PRZESZ ŚCIEŻKĘ PIESZO-ROWEROWĄ
1:50



- 1
- WARSTWA ŚCIERALNA – KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA KOLOR SZARY gr. 8cm
 - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA gr. 3cm
 - PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 10cm – KRUSZYWO ŁAMANE
 - STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5
 - DODATKOWE WZMOCNIENIE PODŁOŻA gr. 10cm
 - KRUSZYWO NATURALNE (NP POSPÓLKA)
- 2
- OBRIEŻE BETONOWE – 6x25x100cm
 - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA gr. 5cm
 - ŁAWA BETONOWA Z OPÓREM C12/15 – 10x25x25cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS		ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O. UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAN ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAN	
NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE BULWARÓW RZĘKI CZARNA PRZEMISZA ETAP I		ADRES INWESTYCJI: OBRĘB: 0001 BĘDZIN JEDN. EWID.: 240101_1 BĘDZIN GMINA: BĘDZIN POWIAT: BĘDZIŃSKI WOJ.: ŚLĄSKIE	
INWESTOR: MIASTO BĘDZIN UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 BĘDZIN			
NR UMOWY: WRMA-RI272.12.2017 z dnia 28.11.2017			
NR PROJEKTU: 2017/192		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	
TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ PRZESZ ŚCIEŻKĘ PIESZĄ I ROWEROWĄ			
DATA: 05.01.2018	SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: 3.3	
PROJEKTANT: mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI upr. w specj. konstr.-bud. nr WWP/0286/PWK/15		PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. PRZEMYSŁAW JANIĄK upr. w specj. konstr.-bud. nr WWP/0275/PWK/13		PODPIS:	