


## PRZEKRÓJ PRZEZ CIĄGI KOMUNIKACYJNE 1:50



1

WARSTWA ŚCIERALNA – KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA gr. 8cm  
 PODSYPKA PIASKOWO–CEMENTOWA 4:1 gr. 3cm  
 PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 10cm – KRUSZYWO ŁAMANE  
 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5  
 DODATKOWE WZMOCNIENIE PODŁOŻA gr. 10cm  
 KRUSZYWO NATURALNE (NP POSPÓŁKA)


2

OBRZEŻE BETONOWE – 6x25x100cm  
 PODSYPKA PIASKOWO–CEMENTOWA 4:1 gr. 5cm  
 ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 – 10x25x25cm

### UWAGA:

SZEROKOŚĆ I KOLORYSTYKA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH:

- POZ.4.6 – ŚCIEŻKA PIESZO–ROWEROWA – szer. 3,0m w tym
  - szer. 2,0m ścieżka rowerowa – kolor czerwony
  - szer. 1,0m ścieżka piesza – kolor szary
- POZ.4.7 – ŚCIEŻKA ROWEROWA – szer. 2,0m – kolor czerwony

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  ELEKTROWNIE WODNE <b>ZENERIS</b>		ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O. UL. PADEREWSKIEGO 7, 61-770 POZNAŃ ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZNAŃ	
NAZWA INWESTYCJI: <b>ZAGOSPODAROWANIE BULWARÓW RZĘKI CZARNA PRZEMŚA, WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ</b>			
INWESTOR: <b>MIASTO BĘDZIN UL. 11 LISTOPADA 20, 42-500 BĘDZIN</b>		ADRES INWESTYCJI: <b>OBREB: 0001 BĘDZIN JEDN. EWID.: 240101_1 BĘDZIN GMINA: BĘDZIN POWIAT: BĘDZIŃSKI WOJ.: ŚLĄSKIE</b>	
NR UMOWY: <b>ZLECENIE Z DNIA 10.01.2019</b>			
NR PROJEKTU: <b>2017 / 19</b>		STADIUM: <b>PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY</b>	
TREŚĆ RYSUNKU: <b>PRZEKRÓJ PRZEZ CIĄGI KOMUNIKACYJNE</b>			
DATA: <b>22.02.2019</b>	SKALA: <b>1:50</b>	NR RYSUNKU: <b>D2</b>	
PROJEKTANT: <b>mgr Inż. STEFAN WYCZKOWSKI</b> upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0286/PWOK/15		PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: <b>mgr inż. TOMASZ JANIĄK</b> upr. w specj. konstr.-bud. nr WKP/0257/ZOOK/12		PODPIS:	