

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Katalog	Jednostka miary	Ilość	Oznaczenie w dokumentacji projektowej
KOSZTY KWALIFIKOWANE					
OPRAWY OŚWIETLENIOWE					
1.	Oprawa oświetlenia zewnętrznego typu 1, LED 840 3200lm OPAL 41W RAL9005 DRV DIM		kpl	7	1
2.	Oprawa oświetlenia zewnętrznego typu 2, LED 5700K IP65, (27000 lm; 270.0 W)		kpl	8	2
OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY INSTALACJA OŚWIETLENIOWA					
1.	Łącznik krzywkowy 25A, 0-1		kpl.	1	
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE					
1.	Kabel elektroenergetyczny typu YKYżo 5x10 mm ² 750 V		mb	250	
2.	Przewód koncentryczny RG-59+2x0,50		mb	100	
MATERIAŁY DODATKOWE					
1.	Pomiary		kpl.	1	
2.	Dokumentacja powykonawcza		kpl.	1	
3.	Rura ochronna typu DVR 75		mb	250	
4.	Słup oświetleniowy h=5m		Kpl	7	
5.	Słup oświetleniowy h=10m		Kpl	4	
INSTALACJA CCTV					
1.	Rejestrator 8 kanałowy z dyskiem 1TB		Kpl	1	
2.	Kamera zewnętrzna, Tubowa, IP66,		Kpl	1	

UWAGA:

- Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako przykładowe i można zastąpić je stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
- W przypadku wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy powiadomić projektanta w celu skonsultowania sposobu jego rozwiązania.
- Ostateczne ilości materiałów wynikają z łącznej analizy zestawienia materiałowego, opisu technicznego oraz części rysunkowej projektu.