



Projektuje się ogrodzenie o wysokości 6,0m po całym obwodzie boiska, panełowe systemowe. Wypełnienie panel- mata spawana z prętów o średnic 7/5/7mm o prostokątnym oczku 50x200mm, należy mocować od wewnętrznej strony boiska do elementów konstrukcyjnych ogrodzenia (słupy stalowe ocynkowane ogniowo - pionowe i poziome). Słupy z ogrodzenia należy osadzić na fundamencie na głębokość 150 cm, wypełnienie stanowiąc będzie mata spawana - panel wypełniający. Słupki i wypełnienie w kolorze zielonym RAL 6001. Należy pamiętać o zamocowaniu na stałe siatki do górnych poprzeczek konstrukcji ogrodzenia poprzez stalowe obejmy. Na całej wysokości ogrodzenia siatkę dodatkowo należy wzmacnić - usztywnić drutem napinającym prowadzonym co 50cm w poziomie. Druty napinające należy mocować na stałe do wszystkich słupków ogrodzenia, przeprowadzając je przez przyspawane na stałe do słupków oczka. W północnej części ogrodzenia należy wykonać furtkę wejściową, natomiast po stronie zachodniej dwuskrzydłową bramę wjazdową. Zarówno furtka jak i brama muszą posiadać możliwość stałego zamknięcia boiska. Furtka zamykana na zamek patentowy, brama zamykana na kłódkę. Ogrodzenie wykonane jako pełnowartościowy system zamówiony u wybranego producenta wraz ze wszystkimi elementami montażowymi posiadające atesty i gwarancje. Jeśli wybrany producent wymaga posiadania przez firmę wykonawczą odpowiedniego przeszkolenia wykonawca powinien takie szkolenie odbyć lub okazać przed Inwestorem stosowny certyfikat. Niedopuszczalne jest samodzielne wykonywanie elementów ogrodzenia.

Ogrodzenie, furtkę i bramy należy zamówić jako kompletny gotowy do montażu system wykonany przez wybranego producenta posiadającego odpowiednie atesty i gwarancje oraz monować zgodnie z zaleceniami producenta. Elementów ogrodzenia nie należy wykonywać samodzielnie. Przed dokonaniem zamówienia należy sprawdzić wszystkie wymiary z natury i ewentualnie podać je weryfikacji.

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY ULICY KONOPNICKEJ 13 W BĘDZINIE		INWESTPROJEKT	
temat projektu		OGRODZENIE BOISKA	
inwestor	MASTO BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA 20 42-500 BĘDZIN	KORPORACJA PROJEKTANTÓW	
projektant	mgr inż. arch. Tomasz Blinowski nr upr. SW - 34/2007	Rachbórz ul. Kamienna 21	
opracował	mgr inż. arch. Małgorzata Męczarska, mgr inż. arch. Marek Męczarski	PB A ZT6	
sprawdził	mgr inż. arch. Wojciech Frączek nr upr. AB.III.7131-85/01	faza	
program kreśli	Intersoft IntellICAD PREMIUM 6.2, nr licencji: 6W0R-CSE4-S74N-09BY	branża	
		nr rys.	
		07.2016	
		1: 100	
		data	
		2 - 7 / 2016	
		nr projektu	