

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DEMONTAŻE			
1	KNR-W 4-01 d.1 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych-demontaż fragmentu barierki na spoczniku przy wejściu głównym do budynku 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 d.1 0807-01 kalk. własna	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 2.7*2.8	m ² m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
2		ROBOTY ZIEMNE			
3	KNR-W 2-01 d.2 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 2.7*2.8*0.24	m ³ m ³	1.814	
				RAZEM	1.814
4	KNR-W 2-01 d.2 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)-zasypanie wykopu 1.814-0.38-1.7*1.8*0.2	m ³ m ³	0.822	
				RAZEM	0.822
5	KNR-W 2-01 d.2 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III-zagęszczenie gruntu 0.822	m ³ m ³	0.822	
				RAZEM	0.822
6	KNR 4-01 d.2 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III-wywóz zbędnego gruntu 1.814-0.822	m ³ m ³	0.992	
				RAZEM	0.992
3		ROBOTY FUNDAMENTOWE			
7	KNR-W 2-02 d.3 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym 0.1*1.9*2	m ³ m ³	0.380	
				RAZEM	0.380
8	KNR-W 2-02 d.3 0606-01 kalk. własna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe-izolacja pozioma fundamentów 1.9*2	m ² m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
9	KNR-W 2-02 d.3 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane-zbrojenie ław 0.06	t t	0.060	
				RAZEM	0.060
10	KNR-W 2-02 d.3 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe 1.7*1.8*0.2	m ³ m ³	0.612	
				RAZEM	0.612
11	KNR-W 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 0.2*2*(1.7+1.8)	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
12	KNR-W 2-02 d.3 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa 0.2*2*(1.7+1.8)	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13	KNR 2-31 d.4 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej-odtworzenie fragmentów chodnika (wykorzystanie istn. kostki) 2.7*2.8-1.7*1.8	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
14	KNR-W 4-01 d.4 0809-12	Uzupełnienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju 0.5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
5		MONTAŻ URZĄDZENIA			
15	kalk. własna d.5 1	Dostawa i montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-05 d.5 0208-04	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg-montaż ramki stalowej mocującej podnośnik do ściany 0.03	t t	0.030	
				RAZEM	0.030

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.5 kalk. własna	Dostawa ramki stalowej mocującej podnośnik do ściany	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-05 d.5 0208-05	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg-montaż ścianki osłonowej	t		
		0.09	t	0.090	
				RAZEM	0.090
19	d.5 kalk. własna	Dostawa ścianki osłonowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000