WIDOK ROZDZIELNI GŁÓWNEJ "RGP"

IP44

KLASA IZOLACJI-II



Obudowa SKRF 800/600/1	1,00 szt
Płyta kronolit 6mm obudowa 800/600	1,00 szt
Stycznik GMC-220A	2,00 szt
Listwa zerowa 6LZV	1,00 szt
Czujnik zaniku fazy CZF-BS	1,00 szt
Czujnik zaniku fazy CZF-B	1,00 szt
Przekaźnik czasowy RTX	2,00 szt
Wyłącznik S301 B 6A	6,00 szt
Szyna PEN Al 40x5 do obudowy 800	2,00 szt
Skrzynka Z15/177	1,00 szt
Obudowa SKRF 800/600/2	1,00 szt
Płyta kronolit 4mm obudowa 400/600	2,00 szt
Aparator rozłącznik RBK1-250A	2,00 szt
Aparator PBD00 160A	6,00 szt
Ochronik	2,00 szt
Podstawa bezp. 3PSH 1 SV 250A	1,00 szt

1.

2.

3.

BIURO PROJEKTOWE
CONSUL ENGINEERING sp.z o.o. ul. Barona 30, 43-100 Tychy
Tel. 032-788-16-88

INWESTOR
Gmina Będzin z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Będzinie
ul. 11-go Listopada 20, 42-500 Będzin

INWESTYCJA
"KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO W DZIELNICY WARPIE W BĘDZINIE W SĄSIEDZTWIE PROJEKTOWANEJ DTŚ WRAZ Z BUDOWĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO"

BRANŻA: ELEKTRYCZNA			STADIUM: P.B-W
WIDOK ROZDZIELNI GŁÓWNEJ POMPOWNI "RGP"			NR RYS. E03
PROJEKTOWAŁ: EDMUND KRUPA		NR UPR. 119/75/KI	SKALA
SPRAWDZIŁ: JÓZEF SUWACZYK		NR UPR. 464/79	DATA Styczeń 2010