



**OPINIA O GNIEZDZENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKACH
PRZEDSZKOLI MIEJSKICH: NR 1 PRZY UL. ZAWALE 7, NR 5 PRZY
UL. ZWYCIĘSTWA 21 i NR 10 PRZY UL. KIELECKIEJ 11
W BĘDZINIE, W KTÓRYCH BĘDĄ WYKONYWANE PRACE
TERMOMODERNIZACYJNE ORAZ O WYMAGANYCH
KOMPENSATACH PRZYRODNICZYCH**

Paweł Kmieciak, Radosław Gwóźdź

Dąbrowa Górnicza, 2012

**OPINIA O GNIEZDZENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKACH PRZEDSZKOLI
MIEJSKICH: NR 1 PRZY UL. ZAWALE 7, NR 5 PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 21
i NR 10 PRZY UL. KIELECKIEJ 11 W BĘDZINIE, W KTÓRYCH BĘDĄ
WYKONYWANE PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
ORAZ O WYMAGANYCH KOMPENSATACH PRZYRODNICZYCH**

Opis budynków:

Przedmiotem inwentaryzacji są budynki przedszkoli miejskich:

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Będzinie zostało wybudowane w 1991 roku. Jest to budynek trzykondygnacyjny (fot. 1-2), który posiada ponadto poddasze użytkowe. Długość budynku wynosi 33,20 m, z kolei szerokość 11 m. Obiekt nie posiada stropodachu.

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Będzinie zostało wybudowane w 1966 roku. Jest to budynek dwukondygnacyjny (fot. 3-8). Długość budynku wynosi 37,50 m, szerokość 19,30 m, z kolei wysokość 8,40 m. Obiekt posiada stropodach (dwuspadowy do środka), który jest niedostępny. Nie posiada on otworów wentylacyjnych. Wysokość stropodachu w najwyższym punkcie wynosi 30 cm, a w najniższej 15 cm.

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Będzinie zostało wybudowane w 1981 roku. Jest to budynek trzykondygnacyjny (fot. 9-12). Długość budynku wynosi 18,80 m, szerokość 18,80 m, z kolei wysokość 6,70 m. Obiekt posiada stropodach (dwuspadowy do środka), który jest niedostępny. Otwory wentylacyjne (14x10 cm) są zabezpieczone ceglami dziurawkami. Wysokość stropodachu w najwyższym punkcie wynosi 100 cm, a w najniższej 55 cm.



Fot. 1. Będzin, Przedszkole Miejskie Nr 1 – elewacja zachodnia



Fot. 2. Będzin, Przedszkole Miejskie Nr 1 – elewacja wschodnia



Fot. 3. Będzin, Przedszkole Miejskie Nr 5 – elewacja zachodnia



Fot. 4. Będzin, Przedszkole Miejskie Nr 5 – elewacja południowa



Fot. 5. Będzin, Przedszkole Miejskie Nr 5 – elewacja południowa



Fot. 6. Będzin, Przedszkole Miejskie Nr 5 – elewacja wschodnia



Fot. 7. Będzin, Przedszkole Miejskie Nr 5 – elewacja północna



Fot. 8. Będzin, Przedszkole Miejskie Nr 5 – elewacja północna



Fot. 9. Będzin, Przedszkole Miejskie Nr 10 – elewacja zachodnia



Fot. 10. Będzin, Przedszkole Miejskie Nr 10 – elewacja południowa



Fot. 11. Będzin, Przedszkole Miejskie Nr 10 – elewacja wschodnia



Fot. 12. Będzin, Przedszkole Miejskie Nr 10 – elewacja północna i zachodnia



Fot. 13-15. Będzin, Przedszkole Miejskie Nr 10 – elewacja zachodnia, nosząca pokarm modraszka *Cyanistes caeruleus*

Status remontu

Planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w terminie lipiec – grudzień 2012 w przypadku wszystkich budynków.

Wyniki kontroli budynku pod kątem siedlisk ptaków

W dniach 10 – 16.05.2012 roku wykonano obserwacje mające na celu ustalenie czy na budynkach znajdują się siedliska ptaków chronionych. Podczas kontroli dokonano dokładnych oględzin elewacji budynku i inwentaryzacji szczelin, które stanowią zajęte bądź potencjalne siedlisko ptaków chronionych.

Wyniki obserwacji dla poszczególnych obiektów przedstawiają się następująco:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 (ul. Zawale 7) – nie stwierdzono czynnych lęgów ptaków chronionych, ani potencjalnych siedlisk gatunków chronionych
- Przedszkole Miejskie Nr 5 (ul. Zwycięstwa 21) – nie stwierdzono czynnych lęgów ptaków, ani potencjalnych siedlisk gatunków chronionych
- Przedszkole Miejskie Nr 10 (ul. Kielecka 11) – na elewacji zachodniej budynku stwierdzono parę modraszek *Cyanistes caeruleus* karmiącą pisklęta (fot. 9, 13-15). Lęg znajduje się w cegle „dziurawce” zabezpieczającej otwory wentylacyjne stropodachu. Tego typu lokalizacje znajdują się na każdej elewacji, jednak lęg stwierdzono tylko w tym miejscu.

Wnioski i zalecenia

Na podstawie dokonanych obserwacji **wnioskuje się o wydanie zezwolenia** na podjęcie prac remontowo-budowlanych pod następującymi warunkami:

1. W przypadku budynków Przedszkola Miejskiego Nr 1 oraz Nr 5, gdzie nie stwierdzono zajętych ani potencjalnych siedlisk ptaków chronionych można podjąć bez zwłoki prace związane z termomodernizacją.

2. W przypadku budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10, ze względu na zaplanowane zamknięcie szczelin stanowiących potencjalne bądź rzeczywiste siedlisko ptaków, konieczne było ustalenie kompensaty przyrodniczej mającej zrekompensować utracone siedliska ptaków

chronionych. **Na podstawie wykonanych obserwacji oraz dotychczasowego doświadczenia ustalono zakres kompensacji na poziomie 8 budek lęgowych dla sikor.**

3. Ze względu na stwierdzenie lęgu na budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 prace należy rozpocząć od elewacji, na których nie stwierdzono czynnych lęgów ptaków (wschodnia, południowa i północna). Prace na elewacji zachodniej będzie można rozpocząć dopiero zakończenia lęgu ptaków.

4. Docelową lokalizacją montażu budek lęgowych są rosnące w sąsiedztwie budynku drzewa. Należy powiesić je na wysokości ok. 5 m, z otworem wlotowym skierowanym w kierunku północnym lub wschodnim. Ze względu na dużą presję drapieżniczą ze strony srok, zaleca się montaż budek z przedłużonym przodem (wymiar w załączeniu). Szczegółową lokalizację należy skonsultować w terenie z ornitologiem.

5. Zalecenia zawarte w niniejszej opinii są ważne do końca 2012 roku.

W przypadku budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 należy zwrócić się do RDOŚ w Katowicach z wnioskiem z prośbą o wydanie zezwolenia w trybie art.56 ust.2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody na odstępstwo od zakazu, o którym mowa w art.52 ust.1 pkt 4, tj. zezwolenia na zniszczenie siedlisk i ostoi gatunków chronionych. Ponadto należy zastosować ustaloną w niniejszej ekspertyzie kompensatę przyrodniczą w postaci wywieszenia 8 budek lęgowych dla sikor.

W załączeniu:

1. wymiary budki lęgowej dla sikor
2. wzór pisma do RDOŚ
3. Wyciąg z Rozp. w sprawie gat. dziko żyjących i Ustawy o ochr. zwierząt
4. Pismo GDOŚ do RDOŚ z 14.04.2009 r.
5. Pismo GDOŚ do RDOŚ i WINB z 2.07.2010 r.
6. Protokół informacji o obiekcie

Dąbrowa Górnicza,

.....

(podpis)