

ST-00

WYMAGANIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI

1	WPROWADZENIE	8
1.1	Przedmiot specyfikacji	8
1.2	Przedmiot i zakres robót.....	9
1.2.1	Wymagania Ogólne	10
1.2.2	Zakres zasadniczy	12
1.2.3	Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszące	13
1.3	Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia.....	13
1.4	Informacje o Terenie Budowy.....	14
1.4.1	Kontrakt nr 08 - Lokalizacja i stan istniejący.....	14
1.4.2	Warunki gruntowo – wodne	15
1.4.3	Przekazanie Terenu Budowy.....	15
1.4.4	Zaplecze budowy	15
1.5	Określenia podstawowe	15
1.6	Projekt budowlany	18
1.7	Wymagane Dokumenty Wykonawcy.....	19
1.7.1	Powykonawcza Dokumentacja Budowy	19
1.7.2	Operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na użytkowanie	21
1.7.3	Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy	21
1.8	Zgodność Robót z Kontraktem.....	21
1.9	Zgodność Robót z Normami.....	21
1.10	Stosowanie się do prawa i innych przepisów	22
1.11	Bezpieczeństwo budowy	22
1.11.1	Wymagania ogólne	22
1.11.2	Bezpieczeństwo pożarowe	23
1.11.3	Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia	23
1.11.4	Bezpieczeństwo konstrukcji.....	24
1.11.5	Bezpieczeństwo użytkowania	25
1.11.6	Zabezpieczenie Terenu Budowy	25
1.11.7	Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	25
1.12	Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy	25
1.13	Ochrona środowiska	25
1.14	Informacja na terenie budowy.....	26
1.14.1	Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie dotyczące bezp. i ochrony zdrowia.....	26
1.14.2	Tablica informacyjna	26
1.14.3	Tablica pamiątkowa	27
1.14.4	Tabliczki lub nalepki informacyjne	28
1.14.5	Tabliczki znamionowe.....	28
2	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ....	28
2.1	Wymagania podstawowe.....	28
2.2	Inspekcja wytwórni materiałów.....	29
2.3	Materiały nie odpowiadające wymaganiom.....	29
2.4	Przechowywanie i składowanie materiałów	29
2.5	Wariantowe stosowanie materiałów	29
2.6	Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń.....	30
2.7	Obsługa serwisowa dostarczonych maszyn i urządzeń	30
3	SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE.....	30
3.1	Systemy komputerowe dla zarządzania i monitorowania	31
4	ŚRODKI TRANSPORTU.....	31
5	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT	32
5.1	Ogólne warunki wykonania robót	32
5.2	Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne	32
5.2.1	Opracowania geodezyjne do celów projektowych	32
5.2.2	Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie	33
5.2.3	Czynności geodezyjne w toku budowy	33
5.2.4	Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy	33
5.2.5	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.....	33
5.3	Harmonogram Robót.....	34

5.4	Prowadzenie robót rozbiórkowych.....	34
5.5	Wycinka zieleni.....	34
5.6	Ogólny opis przewidywanych robót.....	34
5.6.1	Kontrakt nr 08 – ogólny opis robót.....	34
6	KONTROLA JAKOŚCI	37
6.1	Program zapewnienia jakości (PZJ).....	37
6.2	Pobieranie próbek	38
6.3	Badania i pomiary.....	38
6.4	Raporty z badań	38
6.5	Badania prowadzone przez Inżyniera	38
6.6	Dokumentacja Budowy.....	39
6.6.1	Dokumenty zapewnienia.....	39
6.6.2	Przechowywanie dokumentów budowy	39
7	OBMIAR ROBÓT	39
7.1	Ogólne zasady obmiaru Robót.....	39
7.2	Zasady określania ilości Robót i materiałów	40
7.3	Urządzenia i sprzęt pomiarowy.	40
7.4	Czas przeprowadzania obmiaru.....	40
8	ODBIÓR ROBÓT	41
8.1	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.....	41
8.2	Odbiór częściowy	41
8.3	Próby końcowe	42
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.....	42
	Odbiór techniczny częściowy.....	42
	Odbiór techniczny końcowy	42
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	43
	Odbiór techniczny częściowy.....	43
	Odbiór techniczny końcowy.....	43
8.3.1	Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych	44
8.4	Odbiór końcowy i przejęcie robót	45
8.4.1	Wymagania ogólne	45
8.4.2	Przebieg	45
9	ROZLICZENIE ROBÓT.....	46
9.1	Ustalenia ogólne	46
9.2	Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty.....	46
9.3	Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.....	47
9.4	Koszty przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy	47
9.5	Koszty wykonania Dokumentacji Wykonawcy.....	47
9.6	Koszty wykonania Dokumentacji Powykonawczej Budowy	47
9.7	Koszty opłat za nadzory użytkownikowi uzbrojenia.....	47
9.8	Koszty związane z Informacją na terenie budowy.....	47
9.9	Koszty związane z wykonaniem i ustawieniem tablic pamiątkowych.....	48
9.10	Koszty organizacji ruchu i zabezpieczeń	48
9.11	Koszty zajęcia pasa drogowego	48
9.12	Koszty czasowego zajęcia działek (działki nr 28 k.m. 17 i nr 20 k.m. 14) będących terenami zamkniętymi na podstawie Decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2005r. będących na podstawie wypisu z rejestru gruntów z dn. 25.02.2008r. w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.	48
9.13	Roboty rozbiórkowe	48
9.14	Koszty wycinki drzew i krzewów	48
9.15	Koszty Prób Końcowych	48
10	DOKUMENTY ZWIĄZANE.....	49
10.1	Normy	49
10.2	Przepisy związane	49

1 WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczącymi wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu nr CCI 2004/PL/16/C/PE/001, Kontraktu na Roboty nr 08 pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ksawera-Koszelew – odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2".

Tło projektu.

Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie” zalicza się do sektora ściekowego. Zakresem prac obejmuje on budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz dociążenie oczyszczalni ścieków na terenie miasta Będzina oraz miast sąsiednich (Wojkowice, Dąbrowa Górnicza). Ze względu na ukształtowanie terenu miasta Będzina oraz lokalizację istniejących oczyszczalni ścieków w mieście Będzin, jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zakres budowanej i modernizowanej sieci kanalizacyjnej dotyczy zlewni czterech oczyszczalni ścieków:

- oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Będzinie,
- oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dąbrowie Górniczej,
- zakładowej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Będzinie-Łagiszy,
- oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Wojkowicach.

Oczyszczalnie posiadają przepustowości, które pozwalają na odbiór i oczyszczenie ścieków do obowiązujących parametrów.

Podczas budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej będzie dokonywana wymiana sieci wodociągowej. Bezpośrednimi beneficjentami Projektu będą mieszkańcy całego miasta, tj. 58 955 osób (osoby, które będą bezpośrednio objęte efektem realizacji inwestycji w postaci poprawy funkcjonowania i eksploatacji całego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych oraz w postaci likwidacji zrzutów ścieków nieoczyszczonych na terenie miasta). Pośrednimi efektami oddziaływania Projektu, który odczuje zarówno ludność zamieszkująca tereny sąsiadujące z rzeką, jak i zakłady posiadające własne ujęcia wody przemysłowej na rzekach Czarnej Przemszy i Brynicy, jest ochrona tych ujęć oraz poprawa stanu czystości i przywrócenie naturalnych walorów przyrodniczych wód powierzchniowych na terenie samego miasta oraz poniżej miasta Będzina.

Projekt obejmuje 24 zadania inwestycyjne pogrupowane w 5 Kontrakty na roboty.

W wyniku realizacji Projektu zostanie zrealizowany następujący zakres:

- możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 10 498 osób;
- wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 40,40km;
- wybudowana sieć kanalizacji deszczowej o długości ok.33km;
- wybudowanych 16 przepompowni ścieków sanitarnych, w tym zmodernizowanych 2 przepompownie ścieków sanitarnych;
- wybudowanych 5 przepompowni wód deszczowych, w tym zmodernizowana 1 przepompownia wód deszczowych;
- wybudowanych 17 urządzeń podczyszczających;
- wybudowana 1 komora przelewowa;
- wymieniona sieć wodociągowa o długości 37,50km;
- w ramach powyższych prac zostanie odtworzonych 292 tys. m² dróg i chodników.

W ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie” nr 2004/PL/16/C/PE/001 realizowane będzie pięć kontraktów na roboty:

Nr Kontraktu na Roboty (Umowy z Wykonawcą)	Nazwa Zadania
1	2
01	Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie Etap I - zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13.
02	Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie Etap II, - zadania nr 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23.
02A	Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie Etap IIA, - zadanie nr 20.
03	Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie Etap III, - zadania nr 7, 8, 9, 10, 17, 18.
08	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ksawera-Koszelew – odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2"

Realizacja tych pięciu Kontraktów na Roboty będzie nadzorowana przez Inżyniera (zgodnie z procedurami FIDIC) wybranego w drodze przetargu nieograniczonego na usługi.

Data rozpoczęcia prac jest przewidziana na pierwszy kwartał 2011 roku, natomiast zakończenie Projektu jest przewidziane do 31.12.2011r.

Celem nadrzędnym projektu poświęconego gospodarce ściekowej w Będzinie jest osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Główna część inwestycji dotyczy poprawy jakości wód powierzchniowych poprzez poprawę funkcjonowania zarówno sieci kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej. Zostanie to osiągnięte bezpośrednio przez zmniejszenie ilości zrzutów nieoczyszczonych ścieków sanitarnych i wód opadowych. Pośrednio poprzez poprawę funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków ograniczona zostanie infiltracja wód gruntowych oraz spływ wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej.

Program przewiduje wymianę istniejącej sieci wodociągowej podczas prac związanych z budową / wymianą sieci kanalizacyjnej. Wymiana sieci wodociągowej przyczyni się do zmniejszenia awaryjności oraz poprawy jakości dostarczanej wody w celu spełnienia norm polskich i europejskich w tym zakresie.

Poza wymienionymi zadaniami Roboty obejmują także wykonanie szeregu robót towarzyszących takich jak: roboty ziemne, które zostały opisane w ST01 „Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne”; roboty drogowe, które zostały opisane w ST-05 „Roboty drogowe”.

1.2 Przedmiot i zakres robót

1.2.1 Wymagania Ogólne

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):

Roboty stałe w zakresie przygotowanie terenu pod budowę kod WSZ 45100000-8

ST-01	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne
-------	--

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej kod WSZ 45200000-9

ST-02	Rurociągi kanalizacji sanitarnej
ST-03	Rurociągi kanalizacji deszczowej
ST-04	Przebudowa sieci wodociągowej
ST-05	Roboty drogowe

**Realizacja zadania dla tematu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ksawera-Koszelew
–odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2”.”
objętych Projektem nr CCI 2004/PL/16/C/PE/001 w ramach Kontraktu nr 08**

Lp.	Kontrakt 08
00	Cześć ogólna
01	Roboty przygotowawcze
02	Kanalizacja sanitarna
03	Kanalizacja deszczowa
04	Wodociąg
05	Branża drogowa

1.2.2 Zakres zasadniczy

Roboty które zostaną wykonane w ramach projektu nr CCI 2004/PL/16/C/PE/001, Kontraktu na Roboty nr 08 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ksawera-Koszelew – odprowadzenie wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2”.

1.2.2.1. Zakres robót Kontraktu nr 08 obejmuje wykonanie:

w ul. Wąskiej i ul. Filtrowej obejmuje:

- a) kanalizacja sanitarna:
 - rurociągiem PVC-U Ø 200x5,9mm klasy S SDR 34 SN 8 o dł. 102,00m;
 - rurociągiem PVC-U Ø 315x9,2mm klasy S SDR 34 SN 8 o dł. 28,00m;
 - uzbrojenie:
 - studzienki kanalizacyjne z kr. bet. Ø 1200mm – 1kpl.;
 - studzienki kanalizacyjne z kr. bet. Ø 1000mm – 9kpl.;
 - studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych min Ø 400mm (niewłazowa) – 7kpl.

w ul. Wąskiej i Filtrowej obejmuje:

- b) sieć wodociągowa
 - rurociąg PE100 Ø 40x2,4 mm klasa SDR 17 PN10 o dł. 50,00m;
 - rurociąg PE100 Ø 110x6,6mm klasa SDR 17 PN10 o dł. 92,00m;
 - rurociąg PE 100 Ø 160x9,5mm klasa SDR 17 PN 10 o dł. 55,00m.

w ul. Kolejowej i częściowo w ul. Siemońskiej i Filtrowej obejmuje:

- c) kanalizacja deszczowa;
 - rurociągi PVC-U Ø 200x5,9mm klasa S SDR 34 SN 8 o dł. 1722,00m;
 - rurociągi PVC-U Ø 315x9,2mm klasa S SDR 34 SN 8 o dł. 563,00m;
 - rurociągi PVC-U Ø 400x11,7mm klasa S SDR 34 SN 8 o dł. 366m;
 - rurociągi PVC-U Ø 500x14,6mm klasa S SDR 34 SN 8 o dł. 270,00m;
 - rurociągi z laminatu poliestrowo-szklanego z gumową uszczelką wargową /PVC-U/ PEHD/ PP SN 10 Ø630 o dł. 122,00m;
 - rurociągi z laminatu poliestrowo-szklanego z gumową uszczelką wargową/PVC-U/ PEHD/ PP SN10 Ø800 o dł. 156,00m;
 - uzbrojenie:
 - studzienki kanalizacyjne z kr. bet. Ø 1200mm – 81 kpl.;
 - studzienki kanalizacyjne z kr. bet. Ø 1400mm – 10 kpl.;
 - komora przelewowa z kr. bet. Ø 2000mm – 1 kpl.;
 - wpust deszczowy Ø500mm z kregów betonowych – 51 kpl.
 - studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych min Ø 400mm (niewłazowa) – 19kpl
- d) obiekty towarzyszące
 - separator koalescencyjny max. przepływ 700 l/s zlewnia A – 1kpl.
 - separator koalescencyjny max. przepływ 400 l/s zlewnia B – 1kpl.
 - wylot WA o trwałej konstrukcji żelbetowej do rzeki Pogorii do rzeki Pogorii w km 00+197 licząc od ujścia do rzeki Przemszy – 1 kpl.
 - wylot WB o trwałej konstrukcji żelbetowej do rzeki Pogorii w km 00+720 licząc od ujścia do rzeki Przemszy – 1 kpl.

e) roboty drogowe.

w ul. Wąskiej, ul. Filtrowej, ul. Kolejowej i częściowo w ul. Siemońskiej

W związku z planowanymi robotami wod-kan. nawierzchnia w ul. Wąskiej, ul. Filtrowej, ul. Kolejowej i częściowo w ul. Siemońskiej odtworzenie nawierzchni dróg i chodnika polegać będzie na rozebraniu istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzeniu w pasie prowadzonych robót.

- rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją.
- mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o dł. 920m;
- rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie o powierzchni 5682m²;
- rozebranie nawierzchni tłuczniowych o powierzchni 2115 m²;
- rozebranie nawierzchni chodników o powierzchni 480m²;
- rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na ławach z betonu o dł. 2105m;
- rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm o dł. 1138m.
- zamulenie istniejących kanałów i studni piaskiem 60m³;
- demontaż istniejącego kanału z rur betonowych Fi 250 o dł. 20m
- demontaż istniejącego kanału z rur betonowych Fi 400 o dł. 270m
- demontaż studni betonowych DN 1200 – 12szt.
- demontaż studni betonowych DN 500 – 18szt.
- ścinanie drzew o obwodach 10-226cm – 8 szt.
- odbudowa pasa nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie o powierzchni 3612m².
- odbudowa pasa nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie o powierzchni 2070m².
- wykonanie nawierzchni z destruktu gr 10cm o powierzchni 490m².
- odtworzenie krawężników betonowych 15x30cm na ławach z betonu o dł. 2150m
- odtworzenie obrzeży betonowych 8x30cm o dł. 1138m.
- odtworzenie chodników i wjazdów z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie o powierzchni 480m²

1.2.3 Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszące

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać prace przygotowawcze – zorganizować zaplecze budowy, wytyczyć trasy przebiegu rurociągów i posadowienie obiektów, oraz dokonać rozbiórek (dróg, przewodów, studni, osadników, i innych elementów istniejących sieci) koniecznych do wykonania prac.

W ramach robót tymczasowych i towarzyszących należy zabezpieczyć organizację ruchu na czas robót, wykonać wykopy (pod rurociągi, obiekty sieciowe, komory przeciskowe i inne) wraz instalacjami odwodnieniowymi i obniżającymi poziom wód gruntowych, odcinkowe wymiany podłoża i wzmocnienia gruntów, zabezpieczenia wykopów i istniejących instalacji; wykonać i odtworzyć projektowane drogi i place, przywrócić do stanu pierwotnego obszary prowadzenia robót oraz ogrodzić i zagospodarować tereny właściwych obiektów.

Po zakończeniu robót należy zlikwidować zaplecze Wykonawcy i przywrócić teren budowy do stanu pierwotnego.

Roboty tymczasowe nie będą uwzględniane w tabelach przedmiaru – roboty te są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.

Natomiast prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych np. geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

1.3 Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia

KOD WSZ	NAZWA WSZ	NR ST
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę	ST-01
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne	ST-01

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków	ST-02
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków	ST-03
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków	ST-04
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	ST-05

1.4 Informacje o Terenie Budowy

Teren objęty niniejszym Projektem charakteryzuje się silnym uzbrojeniem w infrastrukturę podziemną tj.:

- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji,
- sieć gazowa,
- napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia,
- kable energetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia,
- sieć teletechniczna.

W miejscach zbliżeń prowadzonej kanalizacji lub wodociągu do istniejącego uzbrojenia, Wykonawca winien zastosować zabezpieczenia chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach zabezpieczających. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy założyć na przewód gazowy rurę ochronną.

Zbliżenia i skrzyżowania z kablami wykonać zgodnie z normami: PN-76/E-05125, PN-75/E-05100, a istniejący gazociąg zabezpieczyć w miejscu skrzyżowań zgodnie z PN-91/M-34501.

1.4.1 Kontrakt nr 08 - Lokalizacja i stan istniejący

Dzielnica Ksawera-Koszelew zlokalizowana jest w Będzinie w północno-wschodniej części miasta pomiędzy dzielnicami Brzozowica, Zielona, Warpie. Wyszczególnione ulice położone są w północnej części przedmiotowej dzielnicy. Projekt obejmuje teren w przeważającej części o charakterze mieszkaniowym (osiedla mieszkaniowe). Obszar rozpatrywanej zlewni przynależy do ul. Kolejowej – biegną w niej kolektory zbiorcze kanalizacji zbierającej ścieko deszczowe z całej dzielnicy Ksawera-koszelew. Dopływ do ul. kolejowej z terenu dzielnicy następuje głównie kolektorami biegnącymi w ul. Filtrowej i ul. Siemońskiej. Na przedmiotowym terenie znajdują się powierzchnie charakterystyczne dla zabudowy mieszkaniowej: dachy zabudowy wielorodzinnej, osiedlowe tereny zielone, place zabaw i rekreacji, drogi wewnątrz osiedlowe, parkingi, chodniki. ponadto znaczną część zajmują ogródki działkowe oraz nieużytkowane tereny zielone.

Uzbrojenie terenu stanowią następujące media:

- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacyjna,

- sieć telekomunikacyjna,
- sieć gazowa,
- sieć c.o.
- napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia,
- kable energetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

Przebieg i usytuowanie istniejącego uzbrojenia pokazano na mapie do celów projektowych. Istniejąca kanalizacja w dzielnicy Ksawera-Koszelew jest w złym stanie technicznym i nie jest kanalizacją rozdzielczą. W wielu miejscach kanalizacja jest zamulona i nie spełnia swojego zadania

1.4.2 Warunki gruntowo – wodne

Warunki gruntowo – wodne w obszarze wykonywanych robót opisane są szczegółowo w Dokumentacji geotechnicznej dla projektowanej sieci sanitarnej i przekroczenia pod torami PKP w Będzinie przy ul. kolejowej w dzielnicy Ksawera-Koszelew wykonanej przez Spółkę „GEOWIERT” Usługi Geologiczne w Opolu przy ul. Borowskiego 7, autor opracowania – mgr Marek Rzepka , czerwiec 2005r.

1.4.3 Przekazanie Terenu Budowy

Teren Budowy zostanie przekazany w terminie i w sposób podany w Umowie.

1.4.4 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inżyniera), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizację i ilość Zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z Projektu Organizacji Robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenów Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio wyremontowane i pomalowane, doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów.

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

W ramach kosztów przygotowania zaplecza budowy Wykonawca zapewni instalację komputerowych systemów zarządzania i monitorowania w celu komunikacji przy realizacji projektu.

1.5 Określenia podstawowe

Użyte w ST określenia podstawowe zgodne są z definicjami określonymi w Kontrakcie oraz w Art. 3 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016 z późn. zm.), w art. 2 ustawy z dnia 16

kwietnia o wyrobach budowlanych ((Dz. U. 04.92.881) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U Dz. Nr 202 Poz. 2072).

Pozostałe określenia podstawowe:

Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

Droga tymczasowa (montażowa) oznacza drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu,

Inżynier – równoznaczny z używanym pojęciem **Inżynier Kontraktu**.

Na końcu definicji dodaje się co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

Plac budowy – odnosić należy do pojęcia **teren budowy** zdefiniowanego w 3 wydaniu angielsko-polskim 2005 „Warunki Kontraktowe dla Budowy - dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC- Czerwona Książka).

Roboty budowlane – odnosić należy do pojęcia **roboty** zdefiniowanego w 3 wydaniu angielsko-polskim 2005 „Warunki Kontraktowe dla Budowy - dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC- Czerwona Książka).

Odbiór końcowy – odnosić należy do **klauzuli 9 Próby Końcowe** zdefiniowanej w 3 wydaniu angielsko-polskim 2005 „Warunki Kontraktowe dla Budowy - dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC- Czerwona Książka).

Odbiór techniczny końcowy - odnosić należy do **klauzuli 9 Próby Końcowe** zdefiniowanej w 3 wydaniu angielsko-polskim 2005 „Warunki Kontraktowe dla Budowy - dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC- Czerwona Książka).

Przejęcie ostateczne - odnosić należy do **klauzuli 10 Przejęcie przez Zamawiającego** zdefiniowanej w 3 wydaniu angielsko-polskim 2005 „Warunki Kontraktowe dla Budowy - dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC- Czerwona Książka).

inne

jezdnia - oznacza część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,

stal kwasoodporna (w skrócie k.o.) – stal odporna na korozję o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020),

klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C $f_{ck,cyl}/f_{ck,cube}$ (np. C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie,

Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300mm ($f_{ck,cyl}$) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm ($f_{ck,cube}$),

Jeżeli w specyfikacjach/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literą B i symbolem cyfrowym (wg nieobowiązującej normy PN-B-06250) należy przez to rozumieć beton klasy C $f_{ck,cube}$. Np. oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20.

ścieki bytowo-gospodarcze - ścieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, łazienek, ustępów i innych urządzeń sanitarnych,

- przewód odpływowy** - rurociąg, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych z ich źródła do kanału,
- system odwadniający** - naturalny lub sztuczny system służący do odprowadzania wód opadowych ze zlewni,
- system odpływowy** - sieć rurociągów i obiektów pomocniczych, które służą do doprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych do zbiornika bezodpływowego, systemu kanalizacyjnego lub innego miejsca unieszkodliwiania ścieków,
- spadek** - stosunek pionowego do poziomego rzutu długości przewodu,
- system grawitacyjny** - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia,
- woda gruntowa** - woda znajdująca się w podpowierzchniowej warstwie terenu,
- studzienka niewłazowa** - studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym, umożliwiająca tylko dostęp do wnętrza przewodu z powierzchni terenu, nie przystosowana do wejścia człowieka,
- syfon** - odcinek przewodu kanalizacyjnego, który jest położony niżej niż odcinki przewodów przed i za tym odcinkiem, stosowany do przejścia pod przeszkodą na trasie rurociągu, i który zwykle pracuje pod ciśnieniem,
- studzienka włazowa** - studzienka ze zdejmowaną pokrywą, umieszczona na przewodzie kanalizacyjnym, umożliwiająca dostęp do wnętrza człowiekowi,
- wylot** - odcinek końcowy przewodu, którym ścieki są odprowadzane bezpośrednio do oczyszczalni lub do odbiornika ścieków,
- system częściowo rozdzielczy** - system kanalizacyjny, składający się zazwyczaj z dwóch układów kanalizacyjnych, z których jeden służy do odprowadzania ścieków oraz projektowanej ilości wód powierzchniowych, natomiast drugi układ służy do odprowadzania nadmiaru wód powierzchniowych,
- odbiornik ścieków** - wszystkie rodzaje wód, takie jak: morze, rzeka, strumień lub jezioro jak również warstwa wodonośna, do których są odprowadzane wody opadowe lub ścieki za pomocą systemu kanalizacyjnego,
- modernizacja** - wszystkie przedsięwzięcia mające na celu odtworzenie lub udoskonalenie istniejącego systemu kanalizacyjnego,
- spływ powierzchniowy** - woda pochodząca z opadów atmosferycznych, która spływa z powierzchni do przewodu deszczowego, kanału lub odbiornika,
- współczynnik spływu** - współczynnik zależny od rodzaju powierzchni zlewni, wykorzystywany podczas określania wielkości oczekiwanego przepływu w systemie kanalizacyjnym. Wielkość tego przepływu określa się przemnażając współczynnik spływu przez ilość wód opadowych w jednostce czasu,
- infiltracja** - przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego,
- samooczyszczenie** - zdolność przepływu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania części stałych, które w przeciwnym razie mogłyby się osadzić w rurociągu,
- system rozdzielczy** - system kanalizacyjny, składający się zazwyczaj z dwóch niezależnych układów kanalizacyjnych, z których jeden służy do odprowadzania wód zużytych, natomiast drugi układ służy do odprowadzania wód powierzchniowych,
- ścieki septyczne** - ścieki beztlenowe, zawierające siarczki,
- ścieki** - wody zużyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym,

kanal - przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż jednego źródła,

system kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji,

przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku braku – do granicy nieruchomości gruntowej,

przeciążenie - stan, w którym ścieki i/lub wody powierzchniowe są transportowane w obrębie grawitacyjnego systemu kanalizacyjnego pod ciśnieniem, ale nie przedostają się na powierzchnię terenu, nie powodując jego zalewania,

zalewanie powierzchni - stan, w którym ścieki i/lub wody powierzchniowe wydostają się z systemu kanalizacyjnego albo nie mogą do niego dostać. W tym stanie ścieki lub wody powierzchniowe pozostają na powierzchni terenu lub powodują podtapianie budynków (patrz także: zalewanie),

woda powierzchniowa - woda pochodząca z opadów atmosferycznych, która nie przesiąknęła do gruntu i została odprowadzona do systemu kanalizacyjnego z powierzchni terenu lub z zewnętrznego otoczenia budynku,

ścieki przemysłowe - ścieki pochodzące całkowicie lub w części z prowadzenia dowolnej działalności przemysłowej lub handlowej,

infrastruktura komunalna - usługi lub inny rodzaj infrastruktury technicznej dostarczanej do odbiorców i przemysłu, takie jak: gaz, elektryczność, telefon, telewizja kablowa i woda,

woda zużyta - woda zmieniona na skutek jej użycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.

– Używane skróty należy czytać następująco:

- AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa,
- BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia,
- DN – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach;
- IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego,
- NN – niskie napięcie,
- PR – Przedmiar Robót (Tom III Opis przedmiotu zamówienia, DP3 Przedmiar Robót)
- PZJ – program zapewnienia jakości,
- SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- ST – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- WSZ – wspólny słownik zamówień,
- POZR – Podmiot odpowiedzialny za realizację

1.6 Projekt budowlany

Zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlanego i wykonawczego (w rozumieniu Prawa budowlanego) wraz z pozwoleniem budowlanym dla Robót. Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarem robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 3 ustawy, stanowi integralną część SIWZ, która w myśl art. 37 zostanie przekazana

Wykonawcom w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazaniu (art. 42 ust. 1 ustawy), za cenę pokrywającą jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się, służą do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z zapisami w dostarczonych dokumentach Wykonawcy.

1.7 Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne i projekty części Robót:

- a) projekt zagospodarowania Terenu Budowy,
- b) projekt organizacji i technologii robót dla całości Kontraktu; projekt ten winien być spójny z Programem Zapewnienia Jakości (PZJ) i Harmonogramem dostarczanym zgodnie z dokumentami kontraktowymi,
- c) projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
- d) uzyskaniem wszystkich stosownych pozwoleń i zezwoleń na czasowe zajęcie działek (działki nr 28 k.m. 17 i nr 20 k.m. 14) będących terenami zamkniętymi na podstawie Decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2005r. będących na podstawie wypisu z rejestru gruntów z dn. 25.02.2008r. w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. z uwzględnieniem opłat z tego tytułu takie jak np.:
 - zamknięcie pojedynczego toru;
 - ograniczenie szybkości jazdy pociągu do 30 km/h – 50% kosztów zamknięcia toru za rzeczywiste wykonanie;
 - opłaty za korzystanie z terenu PKP na czas robót;
 - opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów na czas robót;
 - ewentualne wypożyczenie konstrukcji odciążającej;
 - wypożyczenie wózka WM 15 dla zabudowy lub przewiezienia konstrukcji;
 - nadzór pracownika PKP w trakcie prowadzenia robót;
 - nadzór przedstawicieli wszystkich zakładów PKP posiadających w rejonie skrzyżowania swoją infrastrukturę;
 - koszty związane z uszkodzeniem jakichkolwiek sieci podczas prowadzenia robót itp.
 - oraz wszystkie inne koszty niezbędne do realizacji przecisków pod torami PKP.
- e) Wykonawca winien opracować takie Dokumenty i Rysunki, jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych. Dotyczy to szczególnie opracowań:
 - Powykonawcza dokumentacja budowy szczegółowo opisana w punkcie 1.7.1 niniejszej ST,
 - Wszelkie dokumenty niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

1.7.1 Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią:

- a) Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy, Kontraktowe Rysunki Robót i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót,
- b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu oraz mapę cyfrową (pliki komputerowe w standardzie DGN, DWG lub DXF zawierające obrazy wektorowe poszczególnych map wraz z siecią wodociagowo-kanalizacyjną i podaniem danych branżowych dot. ww. sieci; Sposób odwzorowania obrazu mapy jak i wszystkie

pozostałe stosowane symbole powinny być zgodne z wymogami instrukcji technicznej „K-1 Mapa Zasadnicza” wydanej w roku 1998 przez Głównego Geodetę Kraju).

- c) szkice polowe z podanymi pomiarami, rodzajem użytego materiału, zabudowanej armatury, średnicami, spadkami i zaznaczonymi kierunkami przepływu-ze zwróceniem szczególnej uwagi na głębokość posadowienia sieci wod-kan. (powykonawczy profil podłużny ułożonych sieci).
- d) karty studzienek kanalizacyjnych (istniejących do których następuje włączenie oraz nowo wybudowanych) zabudowanych na sieciach głównych jak również na przykanalnikach, z podaniem materiału z jakiego wykonana jest studzienka, wymiarów oraz typu włazu.
- e) dyskietki ze współrzędnymi zawierające wyłącznie dane numeryczne zapisane kolejności:
 - liczba porządkowa;
 - współrzędna y;
 - współrzędna x;
 - symbol;
 - współrzędna z.
- f) protokoły z prób szczelności sieci
- g) protokoły z włączenia się do istniejących sieci wod-kan. spisane z właścicielem/użytkownikiem tych sieci.
- h) materiały z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z pomiarem spadku ułożonego kanału (wykonanej po zakończeniu zadania) wraz z raportem z przeprowadzonego kamerowania w wersji elektronicznej.
- i) potwierdzenie z MPWiK Sp. z o. o. Będzin o kompletności dokumentacji powykonawczej.
- j) oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
 - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
 - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 - o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
- k) pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego.
- l) materiał niezbędny do zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Będzinie powinien zawierać min.:
 1. Wypełniony w całości wniosek (druk do pobrania w wersji papierowej w PINB Będzin) „Zawiadomienie o zakończeniu budowy, rurociągów, przewodów, linii, sieci (zrealizowanej na podstawie pozwolenia na budowę) wraz z następującymi załącznikami:
 - a. kopię dziennika budowy (oryginał do wglądu).
 - b. Podpisane przez Kierownika budowy oświadczenie (strona 2 pkt. B wniosku). Należy wypisać wszystkie Decyzje pozwolenia na budowę na podstawie których przebiegała realizacja robót. Ponadto kierownik budowy musi oświadczyć że wszystkie użyte i zabudowane materiały na budowie są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadają wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowania, które są do wglądu u inwestora.
 - c. Potwierdzenie oświadczenia kierownika budowy przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego w razie zmian dokonanych w toku wykonywania robót w stosunku do projektu lub warunków pozwolenia na budowę (strona 2 pkt C).
 - d. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tj. kserokopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z wniesionymi na zasoby mapowe miasta Będzina wybudowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym zaznaczonymi na kolorowo.

- e. Protokoły badań i sprawdzeń tj. protokoły odbioru uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.; protokoły szczelności uzbrojenia podziemnego i nadziemnego np. dla sieci wod-kan., protokoły włączenia do sieci wod-kan.
 - f. Kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku zmiany pozwolenia na budowę i zmiany inwestora - wszystkie decyzje .
- l) materiał niezbędny do zgłoszenia zakończenia budowy w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach (teren zamknięty).

Wykonawca dostarczy Inżynierowi do przeglądu powykonawczą Dokumentację Budowy przed rozpoczęciem Odbioru Końcowego.

1.7.2 Operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na użytkowanie

1.7.3 Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagają przed ich zastosowaniem przeglądu i zatwierdzenia ze strony Inżyniera zgodnie z Klauzulą 4.1 Warunków Kontraktu, a także zatwierdzenia ze strony Zamawiającego. O ile postanowienia szczegółowe nie mówią inaczej, Dokumenty Wykonawcy należy opracować i dostarczyć Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

1.8 Zgodność Robót z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, zatwierdzonymi przez Inżyniera Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inżyniera.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9 Zgodność Robót z Normami

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są wymienione niezależnie w pkt.10 poszczególnych ST przedstawiono Wykaz podstawowych norm i przepisów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.

1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w punktach 10 poszczególnych ST.

1.11 Bezpieczeństwo budowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na Terenie Budowy procedur bezpieczeństwa określonych w Warunkach Kontraktu i niniejszej ST.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych poniżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.11.1 Wymagania ogólne

Obiekty budowlane należy budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:

- a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
 - bezpieczeństwa konstrukcji,
 - bezpieczeństwa pożarowego,
 - bezpieczeństwa użytkowania,
 - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 - ochrony przed hałasem i drganiami,
 - oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
- b) warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności,
- c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów administracyjnych przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,
- d) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach,
- e) ochronę dóbr kultury,
- f) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności:

- a) zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
- b) ochronę przed pozbawieniem:
 - możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
 - dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- c) ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie,
- d) ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektów i urządzeń należy zapewnić dojazd i dojście umożliwiające dostęp zgodnie z przeznaczeniem i sposobem ich użytkowania oraz wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, określonymi w przepisach.

1.11.2 Bezpieczeństwo pożarowe

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,
- możliwość ewakuacji ludzi,

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia:

a) przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności:

- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,
- warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze,
- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczące dróg pożarowych,

b) wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:

- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,
- klas odporności ogniowej elementów budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalności materiałów budowlanych,
- stopnia palności materiałów budowlanych,
- dymotwórczości materiałów budowlanych,
- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

1.11.3 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:

- wydzielenia się gazów toksycznych,
- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,
- nadmiernego hałasu i drgań.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z :

- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (Ustawa z dnia 2 lutego 1996r. z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.11.4 Bezpieczeństwo konstrukcji

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:

- zniszczenia całości lub części budynku,
- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:

- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku,

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,
- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

1.11.5 Bezpieczeństwo użytkowania

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonane w sposób bezpieczny i nie stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.

1.11.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania akceptacji Inżyniera projektu zagospodarowania Terenu budowy obejmującego ogrodzenie, zabezpieczenie ruchu pieszego (chodników, kładek) i kołowego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie budowy a także na drogach publicznych.

1.11.7 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.12 Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Inżyniera Świadectw Przejęcia.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia.

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.

Wykonawca opiszę udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.

1.13 Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami,
- stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach z późniejszymi zmianami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

przedłożenie przez Wykonawcę właściwemu organowi informacji dotyczącej ilości oraz rodzaju powstających odpadów wyniku realizacji robót objętych zamówieniem. Informacja ta będzie miała na celu przedstawienie sposobu gospodarowania odpadami innymi jak niebezpieczne zgodnie z art. 17 Ustawy o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001r. W przedmiotowej kwestii nadzór w imieniu Zamawiającego pełnić będzie Inżynier kontraktu.

- stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progowych poziomu hałasu z późniejszymi zmianami.

1.14 Informacja na terenie budowy

1.14.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie dotyczące bezp. i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablice informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr.108 poz. 953 z późniejszymi zmianami) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem.

1.14.2 Tablica informacyjna

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Wykonawca w ramach Kontraktu wykona, ustawi i utrzyma jedną tablicę informacyjną przez okres wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi wymaganiami WYTYCZNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (wersja z 18 września 2008r.), które weszły w życie 26 września 2008r. i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/

Tablicę należy ustawić w miejscu reprezentacyjnym, najbardziej widocznym realizacji projektu niezwłocznie po rozpoczęciu prac do czasu umieszczenia tablic pamiątkowych.

Tablice informacyjne muszą spełniać następujące wymagania:

- minimalna wielkość tablicy: 2,4m x 2,8m,
- kolor tablicy: biały,
- kolor czcionki: typ Pantone Reflex Blue,
- rodzaj czcionki: Arial,
- rozmiar czcionki: dowolny rozmiar (Y) i dowolny rozmiar pomniejszony o 2 punkty (Y-2),

i zawierać:

- flagę państwową,
- opis projektu obejmujący:
 - o nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację wraz z logo,
 - o tytuł i numer projektu,
 - o tytuł kontraktu,
 - o wartość projektu (koszty kwalifikowane, w milionach euro w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku),
 - o dotację z Funduszu Spójności (w milionach euro w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku i udział procentowy),

- środki krajowe (nominalnie w euro i udział procentowy),
- sekcję przeznaczoną dla Unii Europejskiej, która musi:
 - zajmować 30% całkowitej powierzchni tablicy,
 - zawierać flagę Unii Europejskiej i następujący tekst: "Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii".

Szerokość flagi Unii Europejskiej i flagi państwowej stanowi 20% całkowitej szerokości tablicy. Logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację nie może być większe niż flaga Unii Europejskiej. Logo może być umieszczone wyłącznie w obszarze przeznaczonym dla danego POZR.

Litery w zdaniu informującym o pomocy Unii Europejskiej muszą być tej samej wielkości co litery użyte w opisie projektu (oprócz tytułu kontraktu).

W przypadku, gdy wymiar tablicy informacyjnej będzie większy niż minimalny wymagany, należy zachować proporcje całej tablicy wraz z wyznaczonymi we wzorze obszarami wyrażonymi procentowo.

W przypadku modernizacji i/lub budowy sieci kanalizacyjnej tablice informacyjne umieszcza się przy głównych drogach, wzdłuż których biegnie lub które przecina sieć kanalizacyjna, jednak nie częściej niż co 3km i nie rzadziej niż co 50km.

Projekt tablicy informacyjnej podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji. Następnie, tablica informacyjna powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową.

1.14.3 Tablica pamiątkowa

Wykonawca w ramach Kontraktu wykona i ustawi jedną tablicę pamiątkową. Tablica pamiątkowa powinna być umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym (stacjach kolejowych, parkingach, częściach budynków związanych z inwestycjami na rzecz ochrony środowiska dostępnych dla ogółu społeczeństwa np. bramy wjazdowe, wejścia do budynków, hole budynków/lub budynkach podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu).

Tablica pamiątkowa musi spełniać następujące wymagania:

być wykonane z trwałego materiału:

- materiały szlachetne np. mosiądz
 - minimalna wielkość tablicy: 0,7m x 1m,
 - preferowany rodzaj czcionki: Arial lub inny czytelny,
- inne materiały
 - minimalna wielkość tablicy: 1,4m x 2m,
 - kolor tablicy: biały,
 - kolor czcionki: typ Pantone Reflex Blue,
 - rodzaj czcionki: Arial,
 - rozmiar czcionki: dowolny, jednakowy rozmiar (Y)

i zawierać następujące informacje:

- nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację wraz z logo,
- tekst – dopuszczalne są dwa rozwiązania:
 1. „Projekt (tytuł projektu) o wartości __, __ mln EUR (należy wpisać wartość kosztów kwalifikowanych z obowiązującej decyzji/memorandum) został zrealizowany w latach-..... przy ...% wsparciu finansowym z Funduszu Spójności”,

2. „Projekt (tytuł projektu) o wartości (należy wpisać wartość rzeczywistą znaną w momencie wystawiania tablicy) __, __ mln EUR został zrealizowany w latach-....., w tym jego koszty kwalifikowane wyniosły __, __ mln EUR (należy wpisać wartość kosztów kwalifikowanych z obowiązującej decyzji/memorandum) przy (procent dofinansowania z decyzji)% wsparciu finansowym z Funduszu Spójności”.

- sekcję przeznaczoną dla Unii Europejskiej, która musi:
 - zajmować 35% całkowitej powierzchni tablicy,
 - zawierać flagę Unii Europejskiej wraz z następującym tekstem: „Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii”.

Szerokość flagi Unii Europejskiej stanowi 20% całkowitej szerokości tablicy. logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację nie może być większe niż flaga Unii Europejskiej. logo może być umieszczone wyłącznie w obszarze przeznaczonym dla danego podmiotu odpowiedzialnego za realizację. Litery w zdaniu informującym o pomocy Unii Europejskiej muszą być tej samej wielkości co litery użyte w pozostałych częściach.

W przypadku gdy wymiar tablicy pamiątkowej będzie większy niż minimalny wymagany (0,7mx1m dla materiałów szlachetnych i 1,4mx2m dla innych trwałych materiałów), należy zachować proporcje całej tablicy wraz z wyznaczonymi we wzorze obszarami wyrażonymi procentowo.

Tablica pamiątkowa musi być wykonana zgodnie ze wzorem zawartym w Wytocznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności (wersja z 18 września 2008r.), które weszły w życie 26 września 2008r. i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytoczne/

1.14.4 Tabliczki lub nalepki informacyjne

Jeśli urządzenie będzie wystarczająco duże i nie będzie całkowicie zanurzone w ściekach, to dostawca umieści na dostarczonych urządzeniach, w widocznym miejscu, nalepki informacyjne lub niezmywalny napis zawierający następującą informację: “Dostawa sfinansowana w ramach programu spójności”.

1.14.5 Tabliczki znamionowe

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim.

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

2.1 Wymagania podstawowe

Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące źródła pochodzenia materiałów, urządzeń koniecznych dla realizacji Robót.

Uzyskanie zezwolenia Inżyniera na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację.

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowania,
- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera,
- nowe i nieużywane.

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu Urządzenia tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej.

2.2 Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbkę materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. W miejscu składowania materiałów musi znajdować się instrukcja składowania producenta materiału.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.6 Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń

Każda partia materiałów oraz wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na plac budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach.

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.7 Obsługa serwisowa dostarczonych maszyn i urządzeń

Wymaga się, aby serwis gwarancyjny wszelkich instalowanych maszyn i urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, przybył w miejsce awarii w ciągu 48godzin od powiadomienia, w celu:

- ustalenia przyczyny awarii,
- podania sposobu jej usunięcia,
- ustalenia terminu usunięcia awarii,
- podania kosztów naprawy.

3 SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

3.1 Systemy komputerowe dla zarządzania i monitorowania

Wykonawca zapewni instalację komputerowych systemów zarządzania i monitorowania na początku realizacji projektu w ramach przygotowania zaplecza budowy tj.:

4 ŚRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Ponadto Wykonawca powinien pamiętać aby sprzętem użytym do realizacji kontraktu nie zniszczyć nawierzchni pasa drogowego poza pasem prowadzonych robót. Koszty związane z tytułu uszkodzenia nawierzchni pasa drogowego poza pasem prowadzonych robót ponosić będzie Wykonawca.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem, Projektem budowlanym i wykonawczym wraz z pozwoleniem na budowę, zatwierdzonymi przez Inżyniera Dokumentami Wykonawcy, mającymi zastosowanie Normami i Aprobatami Technicznymi oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej (Rysunkach), a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z praktyki, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze.

5.2 Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji z uwzględnieniem, w szczególności, poniższych wymagań.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych poniżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Jednolity tekst ww. ustawy Dz. U. z 2005 r. Nr 240 Poz. 2027).

5.2.1 Opracowania geodezyjne do celów projektowych

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu, którą stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapy do celów projektowych powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie, co najmniej 30m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – także teren tej strefy.

5.2.2 Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:

- główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych,
- stałe punkty wysokościowe – repery.

5.2.3 Czynności geodezyjne w toku budowy

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:

- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych.

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.

5.2.4 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

5.2.5 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
- kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3 Harmonogram Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi oraz Użytkownikowi do akceptacji harmonogramu całej budowy oraz harmonogramu rozruchów i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.4 Prowadzenie robót rozbiórkowych

Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U 04.Nr.198 Poz. 2043) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

Przed przystąpieniem do rozbiórek jeżeli jest to wymagane Wykonawca zgłosi ten fakt do organu, który wydał pozwolenie na budowę, na 30dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych, harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu.

Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom metalowy oraz demontowane maszyny, urządzenia i instalacje. Materiały te należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inżyniera i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego.

Pozostałe materiały niezdatne do ponownego wbudowania Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.5 Wycinka zieleni

Wykonawca przygotowuje wszystkie niezbędne materiały do złożenia przez Zamawiającego wniosku o wycinkę drzew kolidujących z robotami.

Na wniosek Wykonawcy, przed przystąpieniem do wycinki drzew, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów podjętą na podstawie istniejących projektów dendrologicznych i brakujących wykonanych przez Wykonawcę. Koszty opracowania projektu dendrologicznego ponosi Wykonawca.

Opłata za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) zostanie pokryta przez Wykonawcę.

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na składowisko.

5.6 Ogólny opis przewidywanych robót

Kontrakt nr 08 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ksawera-Koszelew z odprowadzeniem wód opadowych z ul. Kolejowej wylotem W1 i W2”.

Z uwagi na trudności z ustaleniem szczegółowego przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca winien wykonać ręcznie odkrywki i określić rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub dysponenta danego uzbrojenia.

5.6.1 Kontrakt nr 08 – ogólny opis robót

Przedmiotem Kontraktu nr 08 jest:

- wymiana sieci wodociągowej w ul. Wąskiej;
- budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i częściowo w ul. Simeońskiej i Filtrowej;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej i Filtrowej;

▪ odtworzenie nawierzchni w ul. Waskiej, ul. Filtrowej, ul. Kolejowej i częściowo w ul. Siemońskiej w związku z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w przedmiotowej dzielnicy polegać będzie na rozdzieleniu kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe w możliwie największej ilości zostaną skierowane przewodami kanalizacji deszczowej do odbiornika – do rzeki Pogorii, odciażając tym samym przepompownię ścieków sanitarnych oraz piwnice najniżej położonych w dzielnicy budynków w ul. Kolejowej. Pozostałe ścieki sanitarne i ogólnospławne kierowane będą do istniejącej pompowni ścieków. W celu doprowadzenia wód deszczowych do odbiornika niezbędne staje się przeprowadzenie kolektorów pod torowiskiem Katowice-Warszawa osobno dla wylotu „A” i „B”. Przewiduje się wykonanie przejść pod torowiskiem metodą przewiertu z zastosowaniem rur przewiertowych, będących docelowo rurami przewodowymi (kolektorami deszczowymi) z uwagi na niewielkie przykrycie (spełnienie warunku zachowania minimalnej odległości wierzchu rury przewiertowej od główki szyny wynoszącej 1,50m). W związku z powyższym określono przepływy obliczeniowe dla poszczególnych wylotów i szczegółowo rozwiązano utworzenie nowej kanalizacji deszczowej u jej ujścia do rzeki Pogorii w najniżej położonej ulicy w dzielnicy – w ul. Kolejowej. Odcinki kanalizacji deszczowej przebiegające w ul. Kolejowej są odcinkami końcowymi zbierającymi wody opadowe z całej dzielnicy. W ul. Siemońskiej i ul. Filtrowej przewidziano docelowo odbiór ścieków deszczowych z całej dzielnicy. W ul. Siemońskiej projektuje się komorę przelewową (kp). Na podstawie danych udostępnionych przez administratora sieci MPWiK Sp. z o.o. Będzin możliwe stało się precyzyjne określenie progów przelewowych – ścieki sanitarne podczas bezdeszczowej pogody trafiać będą do istniejącej przepompowni ścieków „Ksawera”, a podczas ulewnego deszczu wody opadowe przelewać się będą do projektowanej w ul. Kolejowej kanalizacji deszczowej. Proponuje się prowadzenie kolektorów kanalizacyjnych po trasie kanalizacji istniejącej (demontaż istniejących kanałów) w możliwie największym zakresie. Z uwagi na konieczność skorygowania układu kanalizacji niezbędne staje się wytyczenie w części nowych tras kanalizacji deszczowej. W związku z towarzyszącą zadaniu przebudową drogi ul. Kolejowej wydane w projekcie drogowym uliczne wpusty deszczowe zostaną podłączone do utworzonej kanalizacji deszczowej. Przewiduje się umożliwienie podłączenia ścieków deszczowych z posesji prywatnych poprzez projektowane przy granicach studnie przyłączone. Istniejące rury deszczowe rynien dachowych zostaną podłączone do kanalizacji deszczowej. Proponuje się, aby istniejące wpusty piwniczne w najniżej położonych budynkach zdemontować.

W ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej projektuje się również kanalizację sanitarną i wodociąg w ul. Wąskiej (ustalenia z Inwestorem). Włączenia do istniejącego wodociągu dokonać w ul. Filtrowej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi do studzienki rozprężnej kanalizacji tłocznej sanitarnej.

5.6.1.1. Zakres robót Kontraktu nr 08 obejmuje wykonanie:

w ul. Wąskiej i ul. Filtrowej obejmuje:

f) kanalizacja sanitarna:

- rurociągiem PVC-U Ø 200x5,9mm klasy S SDR 34 SN 8 o dł. 102,00m;
- rurociągiem PVC-U Ø 315x9,2mm klasy S SDR 34 SN 8 o dł. 28,00m;

- uzbrojenie:

- studzienki kanalizacyjne z kr. bet. Ø 1200mm – 1kpl.;
- studzienki kanalizacyjne z kr. bet. Ø 1000mm – 9kpl.;
- studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych min Ø 400mm (niewłazowa) – 7kpl.

w ul. Wąskiej i Filtrowej obejmuje:

a) sieć wodociągowa

- rurociąg PE100 Ø 40x2,4mm klasa SDR 17 PN10 o dł. 50,00m;
- rurociąg PE100 Ø 110x6,6mm klasa SDR 17 PN10 o dł. 92,00m;
- rurociąg PE 100 Ø 160x9,5mm klasa SDR 17 PN 10 o dł. 55,00m.

w ul. Kolejowej i częściowo w ul. Siemońskiej i Filtrowej obejmuje:

b) kanalizacja deszczowa;

- rurociągi PVC-U Ø 200x5,9mm klasa S SDR 34 SN 8 o dł. 1722,00m;
- rurociągi PVC-U Ø 315x9,2mm klasa S SDR 34 SN 8 o dł. 563,00m;
- rurociągi PVC-U Ø 400x11,7mm klasa S SDR 34 SN 8 o dł. 366,00m;
- rurociągi PVC-U Ø 500x14,6mm klasa S SDR 34 SN 8 o dł. 270,00m;
- rurociągi z laminatu poliestrowo-szklanego z gumową uszczelką wargową/PVC-U/ PEHD/ PP SN 10 Ø630 o dł. 122,00m;
- rurociągi z laminatu poliestrowo-szklanego z gumową uszczelką wargową/PVC-U/ PEHD/ PP SN10 Ø800 o dł. 156,00m;

- uzbrojenie:

- studzienki kanalizacyjne z kr. bet. Ø 1200mm –81 kpl.;
- studzienki kanalizacyjne z kr. bet. Ø 1400mm –10 kpl.;
- komora przelewowa z kr. bet. Ø 2000mm –1 kpl.;
- wpust deszczowy Ø500mm z kręgów betonowych – 51 kpl.
- studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych min Ø 400mm (niewłazowa)– 19kpl

c) obiekty towarzyszące

- separator koalescencyjny max. przepływ 700 l/s zlewnia A – 1kpl.
- separator koalescencyjny max. przepływ 400 l/s zlewnia B – 1kpl.
- wylot WA o trwałej konstrukcji żelbetowej do rzeki Pogorii do rzeki Pogorii w km 00+197 licząc od ujścia do rzeki Przemszy – 1 kpl.
- wylot WB o trwałej konstrukcji żelbetowej do rzeki Pogorii w km 00+720 licząc od ujścia do rzeki Przemszy – 1 kpl.

d) roboty drogowe.

w ul. Wąskiej, ul. Filtrowej, ul. Kolejowej i częściowo w ul. Siemońskiej

W związku z planowanymi robotami wod-kan. nawierzchnia w ul. Wąskiej, ul. Filtrowej, ul. Kolejowej i częściowo w ul. Siemońskiej odtworzenie nawierzchni dróg i chodnika polegać będzie na rozebraniu istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzeniu w pasie prowadzonych robót.

– rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją.

- mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o dł. 920m;
- rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na podbudowie o powierzchni 5682m²;
- rozebranie nawierzchni tłuczniowych o powierzchni 2115 m²;
- rozebranie nawierzchni chodników o powierzchni 480m²;
- rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na ławach z betonu o dł. 2105m;
- rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm o dł. 1138m.
- zamulenie istniejących kanałów i studni piaskiem 60m³;
- demontaż istniejącego kanału z rur betonowych Fi 250 o dł. 20m
- demontaż istniejącego kanału z rur betonowych Fi 400 o dł. 270m
- demontaż studni betonowych DN 1200 – 12szt.
- demontaz studni betonowych DN 500 – 18szt.
- ścinanie drzew o obwodach 10-226cm – 8 szt.

– odbudowa pasa nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie o powierzchni 3612m².

– odbudowa pasa nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie o powierzchni 2070m².

– wykonanie nawierzchni z destruktu gr 10cm o powierzchni 490m².

– odtworzenie krawężników betonowych 15x30cm na ławach z betonu o dł. 2150m

– odtworzenie obrzeży betonowych 8x30cm o dł. 1138m.

– odtworzenie chodników i wjazdów z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie o powierzchni 480m²

6 KONTROLA JAKOŚCI

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

- a) część ogólną opisującą:
 - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
 - bhp,
 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
 - system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,
 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;
- b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
 - sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)

6.2 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.4 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6 Dokumentacja Budowy

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią w szczególności:

- 1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym,
- 2) Dziennik budowy,
- 3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,
- 4) Książka obmiarów,
- 5) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadcstwa, itp.),
- 6) Harmonogram Robót,
- 7) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami,
- 8) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów,
- 9) Dokumenty zapewnienia jakości,
- 10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,
- 11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
- 12) Protokoły Przekazania Robót,
- 13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6.1 Dokumenty zapewnienia

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.

6.6.2 Przechowywanie dokumentów budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecane. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót podstawowych i zainstalowanego sprzętu w jednostkach ustalonych w poszczególnych ST.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej w m.

Objętości będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

W kpl określany będzie montaż kompletnych urządzeń tj. zasuw, urządzeń podczyszczających, studzienek wraz z robotami ziemnymi i pomiarami.

W kpl określany będzie też montaż kompletnego wyposażenia.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Świadectwa Płatności, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,
- przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób.

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,
- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń
- technologię wykonania robót,
- parametry techniczne wykonanych robót.

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

8.2 Odbiór częściowy

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 niniejszej ST, dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny.

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzi roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów.

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.

8.3 Próby końcowe

Przed przystąpieniem do odbioru należy przeprowadzić Próby końcowe wg wymagań opisanych w ST nr 01÷05. Próby końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inżyniera, przedstawicieli Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Inżyniera, zakończyć raportem.

Dla robót kanalizacyjnych:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610.

Odbiór techniczny częściowy

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± 1 cm,
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego — częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

Odbiór techniczny końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasyпки wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych,
- wykonaniu przeglądu TV sieci kanalizacyjnej.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:

- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacją geodezyjną,
- protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przeglądem TV sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.

Dla robót wodociągowych:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.

Odbiór techniczny częściowy

Odbiory techniczne częściowe sieci wodociągowych będą zgodne z PN – B – 10725

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ± 1 cm,
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
- zbadaniu szczelności przewodu.

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, jest przedłożony podczas spisania protokołu odbioru technicznego — częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej.

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

Odbiór techniczny końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasyпки wykopu,
- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów wodociągowych.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:

- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasyпки wykopu,
- inwentaryzacją geodezyjną,
- protokołem szczelności systemu wodociągowego

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem wodociągowej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu wodociągowego.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.

Odbiór pogwarancyjny wszystkich robót wykonanych w ramach kontraktu nr 08 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Ksawera-Koszelew –odprowadzenie wód opadowych z ul .Kolejowej wylotem W1 i W2” polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ST-00 „Wymagania ogólne oraz wg wymagań opisanych w ST nr 01÷05 w obecności Wykonawcy, Inżyniera, przedstawicieli Zamawiającego.

8.3.1 Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych

- 1) Zakończenie prac montażowych zgodnie z ST, projektami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.
- 2) Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, atestów i świadectw technicznych itp.
- 3) Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie:
 - a) działania urządzeń:
 - separator koalescencyjny max. przepływ 700 l/s zlewnia A – 1kpl.
 - separator koalescencyjny max. przepływ 400 l/s zlewnia B – 1kpl.
 - b) instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń:
 - separator koalescencyjny max. przepływ 700 l/s zlewnia A – 1kpl.
 - separator koalescencyjny max. przepływ 400 l/s zlewnia B – 1kpl.
 - c) ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż

8.4 Odbiór końcowy i przejęcie robót

8.4.1 Wymagania ogólne

Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest zatwierdzenie przez Inżyniera następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:

- 1) Dzienniki budowy i książkę obmiarów.
- 2) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.
- 3) Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów.
 - a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
 - b) certyfikat zgodności
 - c) certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą,
 - d) deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną
 - e) świadectwa jakości,
 - f) świadectwa pochodzenia,
 - g) atesty higieniczne
 - h) inne
- 4) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.
- 5) Taśmy z zapisem wideo inspekcji telewizyjnych wykonanych kanałów.
- 6) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji.
- 7) Rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
- 8) Protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarządzające drogami.
- 9) Powykonawcza dokumentacja budowy (zgodna z p. 1.7.1).
- 10) Pozwolenie na użytkowanie i wszelkie inne dokumenty niezbędne do użytkowania sieci.

8.4.2 Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Odbioru Końcowego. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, których udział w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg odbioru Końcowego:

1. Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami kontraktu, ST i Prawa budowlanego.
2. Inspekcja trasy lub jej fragmentów wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami. oraz sztuką budowlaną.
3. Protokolarne przejęcie robót zgodnie z postanowieniami warunków kontraktowych.

9 ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową podaną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót na podstawie Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest cena (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie **10** miesięcy od daty podpisania Kontraktu lecz nie dłużej niż do **31.12.2011r.**, w tym 2 miesiące Okres Zgłaszania Wad.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz w przedmiarze robót. Jest ona ostateczna i wyklucza możliwość jakichkolwiek dodatkowych płatności.

Cena jednostkowa obejmować będzie:

- robocizną bezpośrednią,
- wartość użytych materiałów (w tym wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy,
- wartość użytych urządzeń (w tym wszelkich urządzeń niezbędnych do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzi: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- przeprowadzenie pomiarów, badań i wszelkich niezbędnych czynności wymaganych w Specyfikacji technicznej,
- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót, przeprowadzenia Prób Końcowych,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do wartości jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia

na okres Kontraktu w ramach ceny ryczałtowej ujętej w poz. 1 Przedmiaru Robót PR-BE (Dział I Wymagania Ogólne).

9.3 Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach, ceny ryczałtowej ujętej w poz. 2 Przedmiarze Robót PR-BE (Dział I Wymagania Ogólne).

9.4 Koszty przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy

Koszty przygotowania zaplecza budowy opisanego w pkt. 1.4.4 oraz wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Terenu Budowy a także jego demontażem należy uwzględnić odpowiednio w formie ceny ryczałtowej w poz. Przedmiaru Robót, „Wymagania ogólne”. Jednostka obmiaru – cena ryczałtowa zgodnie z Przedmiarem Robót PR-BE poz. 3÷5.

Koszty utrzymania zaplecza budowy. Jednostka obmiaru – 1 miesiąc.

Koszty likwidacji Terenu Budowy i zaplecza po zakończeniu Robót. Jednostka obmiaru – kwota ryczałtowa zgodnie z Przedmiarem Robót „Wymagania ogólne”.

9.5 Koszty wykonania Dokumentacji Wykonawcy

Koszty opracowania Dokumentów Wykonawcy, w tym w szczególności wymienionych w punkcie 1.7 niniejszej ST należy uwzględnić odpowiednio w formie cen ryczałtowych w Przedmiarze Robót PR-BE poz. 6 (Dział I Wymagania ogólne).

9.6 Koszty wykonania Dokumentacji Powykonawczej Budowy

Koszty opracowania Dokumentacji Powykonawczej Budowy, w tym w szczególności wymienionych w punkcie 1.7.1. niniejszej ST należy uwzględnić odpowiednio w formie cen ryczałtowych w Przedmiarze Robót PR-BE poz. 7 (Dział I Wymagania ogólne).

9.7 Koszty opłat za nadzory użytkownikowi uzbrojenia

Roboty budowlano – montażowe przewidziane Kontraktem nr 08 w miejscach zbliżenia, przekroczenia lub kolizji z istniejącym uzbrojeniem np.:

- Przewodów wodociągowych,
- Sieci gazowych,
- Kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych,
- Kanału c.o.,
- i innych nieprzewidzianych,

należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. Wynikające z tego tytułu koszty i opłaty za nadzory, przedstawicieli danego uzbrojenia ponosi Wykonawca. Przewidywany koszt za nadzory branżowe określi Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej. Jednostką obmiaru jest ryczałt na miesiąc. Płatne w ramach, ceny ryczałtowej ujętej w Przedmiarze Robót PR-BE poz. 10 (Dział I Wymagania Ogólne).

9.8 Koszty związane z Informacją na terenie budowy

Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań punktu 1.14 Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w Przedmiarze Robót PR-BE poz. 8 (Dział I Wymagania ogólne).

9.9 Koszty związane z wykonaniem i ustawieniem tablic pamiątkowych

Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań punktu 1.14.3 Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w Przedmiarze Robót PR-BE poz. 9 (Dział I Wymagania ogólne).

Stała tablica pamiątkowa powinna być umieszczona w miejscach poprzednio umieszczonych tablicy informacyjnej, najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu wszystkich robót w ramach projektu.

9.10 Koszty organizacji ruchu i zabezpieczeń

Koszty związane z organizacją ruchu i odpowiednich zabezpieczeń i sygnalizacji szczegółowo przedstawionych w punkcie 4 niniejszej ST Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w Przedmiarze Robót PR-BE poz. 12 (Dział I Wymagania ogólne).

9.11 Koszty zajęcia pasa drogowego

Wszystkie drogi, w których będzie budowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa w ramach kontraktu nr 08 są drogami gminnymi. Wykonawca będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Wyjątek stanowią działki nr 28 k.m. 17 i nr 20 k.m. 14 będące terenami zamkniętymi na podstawie Decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2005r.

9.12 Koszty czasowego zajęcia działek (działki nr 28 k.m. 17 i nr 20 k.m. 14) będących terenami zamkniętymi na podstawie Decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2005r. będących na podstawie wypisu z rejestru gruntów z dn. 25.02.2008r. w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.

Koszty związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń oraz wynikających opłat z tytułu czasowego zajęcia działek nr 28 k.m. 17 i nr 20 k.m. 14 na czas prowadzonych robót, ponosi Wykonawca i uwzględni odpowiednio w formie kwot ryczałtowych w Przedmiarze Robót PR-BE poz. 13 (Dział I Wymagania ogólne).

9.13 Roboty rozbiórkowe

W cenach jednostkowych dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między innymi koszty:

- robót tymczasowych niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki,
- demontażu i/lub rozbiórki,
- załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu,
- segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu,
- usunięcia, wywóz z Placu Budowy i zagospodarowania materiałów zbędnych Zamawiającemu,
- uporządkowania Placu budowy,
- opłat za składowanie materiałów rozbiórkowych.

9.14 Koszty wycinki drzew i krzewów

nie dotyczy.

9.15 Koszty Prób Końcowych

Koszty związane z wykonaniem Prób Końcowych, Wykonawca uwzględni odpowiednio w formie kwot ryczałtowych w Przedmiarze Robót PR-BE poz. 6 (Dział I Wymagania ogólne).

10 DOKUMENTY ZWIĄZANE

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN) / (EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

10.1 Normy

PN-92/N 01256.01	Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-93/N 01256.03	Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997	Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001	Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

10.2 Przepisy związane

- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr.92 poz. 881).
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Jednolity tekst opublikowany jest Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorcze technicznym (Dz. U. nr 122. poz.1321).
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.(Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351) o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 nr.147 poz.1229).
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628).
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Jednolity tekst opublikowany jest w Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności wraz z aktami wykonawczymi (Dz. U. nr.166 poz. 1360).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,(Dz. U. nr 75, poz. 690).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r., w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz

- z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz. U. Nr 97 poz. 1055).
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80 poz. 725).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz. 2497).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.Nr. 120 poz. 1135).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr.198 poz. 2043).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844).
 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz. U. 98.55.362).
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836).
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.03.121.1138).
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139).
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137).
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041).
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. z 2006r. Nr 137. poz. 984).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie wartości progowych poziomu hałasu (Dz. U. 02.8.81).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735).
- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).
- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).
- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r.).
- Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).
- Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1988r.).
- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1980r.).
- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979r.).