
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia zegara na wieży budynku Dworca PKP
INWESTOR : GMINA BĘDZIN - U.M. BĘDZIN
ADRES INWESTORA : UL 11 LISTOPADA 20 BĘDZIN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Frączek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Eugeniusz Jamróż
DATA OPRACOWANIA : 01.04.2008

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.04.2008

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Renowacja pomieszczenia zegara na wieży budynku dworca PKP

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej, Analogia: zerwanie posadzki z płytek ceramicznych 2.54	m ²		
			m ²	2.54	
				RAZEM	2.54
3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2.54	m ²		
			m ²	2.54	
				RAZEM	2.54
4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 2.54	m ²		
			m ²	2.54	
				RAZEM	2.54
5	KNR 2-02 1119-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 6.94	m		
			m	6.940	
				RAZEM	6.940
6	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 16.04*0.4	m ²		
			m ²	6.42	
				RAZEM	6.42
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 16.04	m ²		
			m ²	16.04	
				RAZEM	16.04
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 16.04	m ²		
			m ²	16.04	
				RAZEM	16.04
9	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 16.04	m ²		
			m ²	16.04	
				RAZEM	16.04
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, Analogia: obsadzenie ościeżnicy metalowej dla drzwi wewn, 2 x gruntowane i malowane farba olejną na budowie 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00