



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POM. PODDASZA:

NR	POMIESZCZENIE	WYS.	POW.
2/01	KLATKA SCHODOWA		4,40m ²
2/02	KOMUNIKACJA	2,45m	9,43m ²
2/03	MAGAZYNEK	2,56m	16,48m ²
2/04	PRALNIA	2,45m	22,91m ²
RAZEM			53,22m ²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODŁOGI POM. PODDASZA:

NR	POMIESZCZENIE	POW.
2/01	KLATKA SCHODOWA	4,40m ²
2/02	KOMUNIKACJA	9,43m ²
2/03	MAGAZYNEK	18,47m ²
2/04	PRALNIA	25,05m ²
2/05	STRYCH	591,20m ²
RAZEM		648,55m ²

S.1 - ŚCIANA NADZIEMIA

- TYNK WEWN. CEM.-WAP.	~2 cm
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	38 cm
- TYNK ZEWN. CEM.-WAP.	~2 cm

UWAGA:

- WYMIARY PODANO W [cm].
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- KANAŁY WENTYLACYJNE SYSTEMOWE IZOLOWANE WEŁNĄ MINERALNĄ,
- WIEŻBA DACHOWA IMPREGNOWANA PREPARATEM FOBOS M2,
- PRZEDŁUŻENIE OKAPU Z KROKWII 7x14cm, DREWNO IGLASTE (ŚWIERK) KLASY C27 IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO - FOBOS M2 KROKWIE MONTOWAĆ OD CZOŁA ISTN. KROKWII. POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ PŁYTEK PERFOROWANYCH USYTUOWANYCH PO OBU STRONACH POŁĄCZENIA. PRZED MONTAŻEM SPRAWDZIĆ STAN ISTN. KROKWII
- MURŁATA 14x14cm KOTWIONA W PROJ. WIENCU I ISTN. GZYMSIE CO ~150cm, KOTWY SEGMENTOWE M16,
- NA STYKU ELEMENTÓW DREWNIANYCH Z ELEMENTAMI MUROWYMI, ŻELBETOWYMI I STALOWYMI STOSOWAĆ PRZEKŁADKI Z PAPY

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAWA ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644					
INWESTOR	GMINA BĘDZIN, BĘDZIN, ul. 11 LISTOPADA 20				
OBIEKT, ADRES	PRZEDSZKOLE NR6. 42-500 BĘDZIN, ul. STALICKIEGO 10a				
NAZWA OPRAC.	WYMIANA POSZYCZIA DACHOWEGO, NAPRAWA CZĘŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU, REMONT IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			SKALA:	NR RYS.:
NAZWA RYS.	RZUT PODDASZA - PROJEKT			1:100	A_03
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MAGDALENA ZAJĄC	6/06/SLOKK	ARCHITEKTURA	LIPIEC 2010r.	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/PWOK/08	KONSTRUKCJA	LIPIEC 2010r.	
	mgr inż. SŁAWOMIR PRUSIEWICZ	SLK/2269/PWOK/08	KONSTRUKCJA	LIPIEC 2010r.	