



PRZEKRÓJ 2-2

UWAGI:
 WYMIARY PODANO W [cm].
 WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

LEGENDA :

	ELEMENTY ISTNIEJĄCE
	ELEMENTY PROJEKTOWANE - BLCZKI FUND. BETONOWE

S.1 - ŚCIANA	
- TYNK WEWN. CEM.-WAP.	~2 cm
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	38 cm
- TYNK ZEWN. CEM.-WAP.	~2 cm
S.2 - ŚCIANA PIWNICY	
- ŚCIANA FUNDAMENTOWA MUROWANA OTYNKOWANA	36-48cm
- RAPÓWKA	~1 cm
- 2x DYSPERBIT BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH	-
- POLISTYREN EKSTRUOWANY XPS KLEJONY NP. LEPIKIEM ASFALTOWYM BEZROZPUSZCZALNIKOWYM W STREFIE COKOŁOWEJ POLISTYREN EKSTRUOWANY O SZORSTKIEJ POWIERZCHNI	10 cm
- WARSTWA ZBROJĄCA NA SIATCE (STREFA COKOŁOWA)	0,3 cm
- TYNK MOZAIKOWY (STREFA COKOŁOWA)	0,2 cm
- FOLIA KUBEKOWA (PONIŻEJ POZ. TERENU)	-
S.3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
- ŚCIANA FUNDAMENTOWA MUROWANA OTYNKOWANA	36-48cm
- RAPÓWKA	~1 cm
- 2x DYSPERBIT BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH	-
- POLISTYREN EKSTRUOWANY XPS KLEJONY NP. LEPIKIEM ASFALTOWYM BEZROZPUSZCZALNIKOWYM W STREFIE COKOŁOWEJ POLISTYREN EKSTRUOWANY O SZORSTKIEJ POWIERZCHNI	10 cm
- WARSTWA ZBROJĄCA NA SIATCE (STREFA COKOŁOWA)	0,3 cm
- TYNK MOZAIKOWY (STREFA COKOŁOWA)	0,2 cm
- FOLIA KUBEKOWA (PONIŻEJ POZ. TERENU)	-
S.4 - ŚCIANA FUND. - ZAMUROWANIA	
- TYNK CEM.-WAP.	1,5 cm
- MUR Z BŁOCZKÓW FUNDAMENTOWYCH BETONOWYCH	25 cm
- RAPÓWKA	~1 cm
- 2x DYSPERBIT BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH	-
- POLISTYREN EKSTRUOWANY XPS KLEJONY NP. LEPIKIEM ASFALTOWYM BEZROZPUSZCZALNIKOWYM W STREFIE COKOŁOWEJ POLISTYREN EKSTRUOWANY O SZORSTKIEJ POWIERZCHNI	10 cm
- WARSTWA ZBROJĄCA NA SIATCE (STREFA COKOŁOWA)	0,3 cm
- TYNK MOZAIKOWY (STREFA COKOŁOWA)	0,2 cm
- FOLIA KUBEKOWA (PONIŻEJ POZ. TERENU)	-
D.1 - DACH	
- BŁACHODACHÓWKA	-
- ŁATY 5x5cm	5 cm
- KONTRŁATY 5x2,5cm	2,5 cm
- FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA	-
- ISTN. WIĘZBA DACHOWA ZAIMPREGNOWANA FOBOS M2	-
D.2 - ZADASZENIE TARASU	
- PŁYTY FALISTE Z POLWĘGLANU - KOLOR OPAL PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATA 45%	-
- ISTN. PŁATWIE STALOWE L60x6 ODNOWIONE	6 cm
- ISTN. RYGLE STALOWE I 100 ODNOWIONE	10 cm
P.1 - TARAS	
- KOSTKA BRUKOWA	4 cm
- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA	2 cm
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHAN. ID>0,4	10 cm
- PODBUDOWA - KRUSZYWO GRUBE ZAGĘSZCZONE MECHANICZNIE	15 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAWA ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644				
INWESTOR	GMINA BĘDZIN. BĘDZIN, ul. 11 LISTOPADA 20			
OBIEKT, ADRES	PRZEDSZKOLE NR8. 42-500 BĘDZIN, ul. KRASICKIEGO 16			
NAZWA OPRAC.	WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO, REMONT IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ MODERNIZACJA SYTEMU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ	SKALA:	NR RYS.:	
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ 2-2 - PROJEKT	1:50	A_06	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MAGDALENA ZAJĄC	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:	DATA:
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	6/06/SŁOKK	ARCHITEKTURA	LIPIEC 2010r.
	mgr inż. SŁAWOMIR PRUSIEWICZ	SLK/2121/P00K/08	KONSTRUKCJA	LIPIEC 2010r.
		SLK/2269/PWOK/08	KONSTRUKCJA	LIPIEC 2010r.