



**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POM. PARTERU:**

NR	POMIESZCZENIE	WYS.	POW.
1/01	KOMUNIKACJA	2,57m	7,54m <sup>2</sup>
1/02	KOMUNIKACJA	2,57m	19,10m <sup>2</sup>
1/03	POM. DYREKTORA	2,59m	14,16m <sup>2</sup>
1/04	SALA PRZEDSZKOLNA	2,56m	62,04m <sup>2</sup>
1/05	SALA PRZEDSZKOLNA	2,60m	62,74m <sup>2</sup>
1/06	SALA PRZEDSZKOLNA	2,60m	62,97m <sup>2</sup>
1/07	MAGAZYNEK	2,64m	11,42m <sup>2</sup>
1/08	PRALNIA	2,60m	5,59m <sup>2</sup>
1/09	KOMUNIKACJA	2,57m	28,38m <sup>2</sup>
1/10	TOALETA - DZIECI	2,57m	16,16m <sup>2</sup>
1/11	TOALETA - PERSONEL	2,57m	2,38m <sup>2</sup>
1/12	SZATNIA DLA DZIECI	2,57m	21,75m <sup>2</sup>
1/13	POM. BIUROWE	2,60m	10,41m <sup>2</sup>
1/14	KOMUNIKACJA	2,60m	23,36m <sup>2</sup>
1/15	KUCHNIA	2,55m	23,39m <sup>2</sup>
1/16	POM. SOCJALNE	2,59m	5,00m <sup>2</sup>
1/17	MAGAZYN ŻYWNOŚCI	2,59m	3,83m <sup>2</sup>
1/18	POM. KUCHENNE	2,59m	8,35m <sup>2</sup>
1/19	KOMUNIKACJA	2,59m	7,39m <sup>2</sup>
1/20	KLATKA SCHODOWA		0,78m <sup>2</sup>
1/21	KLATKA SCHODOWA		2,11m <sup>2</sup>
1/22	TOALETA - PERSONEL	2,59m	2,83m <sup>2</sup>
1/23	SALA PRZEDSZKOLNA	2,60m	22,43m <sup>2</sup>
RAZEM			424,11m <sup>2</sup>

1/24	TARAS		169,00m <sup>2</sup>
------	-------	--	----------------------

**S.1 - ŚCIANA**

- TYNK WEWN. CEM.-WAP.	~2 cm
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	38 cm
- TYNK ZEWN. CEM.-WAP.	~2 cm

**UWAGA:**  
 - WYMIARY PODANO W [cm].  
 - WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAWA ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644			
INWESTOR	GMINA BĘDZIN. BĘDZIN, ul. 11 LISTOPADA 20		
OBIEKT, ADRES	PRZEDSZKOLE NR8. 42-500 BĘDZIN, ul. KRASICKIEGO 16		
NAZWA OPRAC.	WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO, REMONT IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ MODERNIZACJA SYTEMU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ	SKALA:	NR RYS.: I_02
NAZWA RYS.	RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA	1:100	
PROJEKTANT	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/P/00K/08	KONSTRUKCJA
OPRACOWAŁ	mgr inż. SŁAWOMIR PRUSIEWICZ	SLK/2289/P/00K/08	KONSTRUKCJA
SPRAWDZIŁ			