



**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ PARTERU:**

NR	POMIESZCZENIE	WYS.	POW.
1/01	KOMUNIKACJA	2,92m	4,81m <sup>2</sup>
1/02	SEKRETARIAT	2,92m	6,02m <sup>2</sup>
1/03	POM. BIUROWE	2,92m	8,40m <sup>2</sup>
1/04	KOMUNIKACJA	2,92m	46,19m <sup>2</sup>
1/05	KOMUNIKACJA	2,92m	52,15m <sup>2</sup>
1/06	SZATNIA DLA DZIECI	2,92m	11,75m <sup>2</sup>
1/07	TOALETA	2,92m	10,53m <sup>2</sup>
1/08	UMYWALNIA	2,92m	10,36m <sup>2</sup>
1/09	POM. SOCJALNE	3,04m	9,29m <sup>2</sup>
1/10	UMYWALNIA	2,92m	10,31m <sup>2</sup>
1/11	TOALETA	2,63m	9,64m <sup>2</sup>
1/12	SALA PRZEDSZKOLNA	2,92m	52,52m <sup>2</sup>
1/13	SALA PRZEDSZKOLNA	2,92m	58,58m <sup>2</sup>
1/14	MAGAZYN ZABAWEK	2,92m	17,28m <sup>2</sup>
1/15	SALA PRZEDSZKOLNA	2,92m	62,29m <sup>2</sup>
1/16	SALA PRZEDSZKOLNA	2,92m	60,03m <sup>2</sup>
1/17	STOŁÓWKA	2,92m	21,52m <sup>2</sup>
1/18	POM. KUCHENNE	2,92m	6,96m <sup>2</sup>
1/19	KUCHNIA	2,92m	21,07m <sup>2</sup>
1/20	KOMUNIKACJA	2,92m	9,01m <sup>2</sup>
1/21	KŁATKA SCHODOWA	2,92m	6,20m <sup>2</sup>
1/22	MAGAZYN ŻYWNOŚCI	2,92m	8,61m <sup>2</sup>
1/23	TOALETA	2,92m	1,09m <sup>2</sup>
1/24	WIATROŁAP	2,92m	1,17m <sup>2</sup>
1/25	SALA PRZEDSZKOLNA	2,92m	63,63m <sup>2</sup>
1/26	POM. BIUROWE	2,92m	9,00m <sup>2</sup>
1/27	POM. DYREKTORA	2,92m	11,42m <sup>2</sup>
RAZEM			589,83m <sup>2</sup>

1/28 TARAS 207,66m<sup>2</sup>

**S.1 - ŚCIANA NADZIEMIA**

- TYNK WEWN. CEM.-WAP.	~2 cm
- MUR Z CEGŁY PEŁNEJ	38 cm
- TYNK ZEWN. CEM.-WAP.	~2 cm

**UWAGA:**  
 - WYMIARY PODANO W [cm].  
 - WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAWA ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644				
INWESTOR	GMINA BĘDZIN, BĘDZIN, ul. 11 LISTOPADA 20			
OBJEKT, ADRES	PRZEDSZKOLE NR.6. 42-500 BĘDZIN, ul. STALICKIEGO 10g			
NAZWA OPAC.	WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO, NAPRAWA CZĘŚCI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU, REMONT IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	SKALA:	NR RYS.:	
NAZWA RYS.	RZUT PARTERU -- INWENTARYZACJA	1:100	I_02	
	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ:	DATA:
PROJEKTANT	mgr inż. MIROSLAW ZAWARTKA	SLK/2121/PPOK/08	KONSTRUKCJA	LIPIEC 2010r.
OPRACOWAŁ	mgr inż. SŁAWOMIR PRUSIEWICZ	SLK/2269/PWOK/08	KONSTRUKCJA	LIPIEC 2010r.
SPRAWDZIŁ				