
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja odgromowa
ADRES INWESTYCJI : ul. Stalickiego 10a Będzin
INWESTOR : Gmina Będzin
ADRES INWESTORA : ul. 11-go Listopada 20, Będzin

DATA OPRACOWANIA : 28.07.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.07.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odgrom przedszkole nr 6					
1	KNR-W 5-10 0316-03	Ręczne kopanie rowów dla otoku w gruncie kat. IV	m ³		
	45		m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNR-W. 5- 08 0608-01	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm ²	m		
	235		m	235.000	
				RAZEM	235.000
3	KNR-W. 5- 08 0601-12	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z betonu	szt.		
	50		szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR-W. 5- 08 0606-03	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
	35		m	35.000	
				RAZEM	35.000
5	KNR-W. 5- 08 0303-20	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa szt. ZK - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W. 5- 08 0621-03	Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie	szt.		
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W. 5- 08 0618-03	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm do dachu za pomocą złączy skręcanych	szt.		
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR-W. 5- 08 0601-11 z.o. 9901-5	Montaż wsporników dla iglic kominowych na kominie z cegły	szt.		
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W. 5- 08 0622-05	Montaż iglic kominowych o ciężarze do 21 kg nakominach z gotowymi kotwami	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W. 5- 08 0618-03	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm z bednarką w ZK za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych	szt.		
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W. 5- 08 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm ²	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR-W. 5- 10 0314-03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV	m ³		
	45		m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
13	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar		
	10		pomiar	10.000	
				RAZEM	10.000