WYKAZ MATERIAŁÓW KONSTRUKCJI STALOWEJ				Rysunek zestawczy **W-K-42**		Umowa	Wykaz nr **1**
Obiekt:		**Ośrodek Sportu i Rekreacji - Będzin**		Nr rysunku **W-K-42**		Wykonał: **mgr inż. E. Rembiesa**	
Część		**Projekt wykonawczy**					
Inwestor:				Data: **04.2007r**		Sprawdził:	
Poz.	Ilość sztuk	Przedmiot	Długość jednostk. [mm]	Ciężar jednostk. [kg / m]	Ciężar całkowity [kg]	Materiał	Uwagi
		Podpora P1		**wyk x**		**1**	
1	1	L 50x50x6	1088	4,5	4,9	St3S	
2	1	L 50x50x6	1088	4,5	4,9	St3S	
3	2	L 50x50x6	750	4,5	6,8	St3S	
4	1	L 50x50x6	788	4,5	3,5		
5	3	L 50x50x6	920	4,5	12,4		
6	2	L 50x50x6	850	4,5	7,7		
		Dodatek na spoiny 1.8%	1		0,6		
7	6	kotwy wklejane M12					
			Σ=	**40,7**	**x**	**1**	**= 40,7 kg**
		Podpora P2		**wyk x**		**1**	
8	1	L 50x50x6	838	4,5	3,8	St3S	
9	1	L 50x50x6	838	4,5	3,8	St3S	
10	2	L 50x50x6	600	4,5	5,4	St3S	
11	1	L 50x50x6	638	4,5	2,9	St3S	
12	3	L 50x50x6	710	4,5	9,6	St3S	
13	2	L 50x50x6	800	4,5	7,2	St3S	
		Dodatek na spoiny 1.8%	1		0,5		
6	6	kotwy wklejane M12					
			Σ=	**33,1**	**x**	**1**	**= 33,1 kg**
					Suma		**73,8 kg**