

OSiR.DT.3411-1/07

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn: „**Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Hotelu Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z przebudową dojazdu i parkingów w Będzinie przy ul. Sportowej 4a**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) dokonuję się modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Odpowiedzi na pytania do przedmiaru na roboty: "cz. budowlano-konstrukcyjna"

Pytanie nr 1 – W której pozycji przedmiaru pierwotnego ujęto standardowe kątowniki?

Ad1) Kątowniki ochronne do tynków i wypraw gipsowych są elementem składowym wykonania tynków gipsowych i nie muszą być wyceniane oddzielnie, jeżeli wykonawca chce, może sobie ustalić każdą indywidualną wycenę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, metod i podstaw obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. nr 130, poz.1389, z dnia 08.06. 2004) stanowiące akt wykonawczy do ustawy PZP oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Odpowiedzi na pytania do przedmiaru na roboty: „Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej”

Pytanie nr 2 – Nadal brak wyceny na montaż pokryw nastudziennych.

Ad2) Należy przyjąć 19 szt. pokryw nastudziennych.

Pytanie nr 3 – W przedmiarze dodatkowym poz. 2.1.2 przyjęto do wyceny 5 szt. studzienek deszczowych, a nie 12 szt. tak jak to jest w zestawieniu materiałów kanalizacji deszczowej (odjęte jest w tej pozycji 7 szt. studzienek z kanalizacji sanitarnej). Czy zmienić ilość w tej pozycji na 12 szt.?

Pytanie nr 4 – W przedmiarze dodatkowym w pozycji 2.1.3 przyjęto tylko 12 szt. włazów do studzienek kanalizacji deszczowej i dalej nie ujęte są włazy żeliwne do studzienek kanalizacji sanitarnej w ilości 7 szt. Czy zmienić ilość w tej pozycji 19 szt.?

Ad 3 i 4) Ilość studni kanalizacyjnych należy przyjąć zgodnie z zestawieniem materiałów zawartym w projekcie tzn. 12 szt. studzienek kanalizacji deszczowej z PE fi 1000 oraz 7 sztuk studzienek kanalizacji sanitarnej z PE fi 1000

Pytanie nr 5 – W której pozycji przedmiaru pierwotnego lub przedmiaru dodatkowego ujęto piaskowniki 9 szt.? Czy ująć w przedmiarze dodatkowym i jaką przyjąć podstawę wyceny?

Ad 5) Piaskownik z rewizją - 9 sztuk są ujęte w pierwotnym przedmiarze w rozdziale VII.

Odpowiedzi na pytania do przedmiaru na roboty: „Instalacja centralnego ogrzewania”

Pytanie nr 6 – W przedmiarze, który jest udostępniony do wyceny na Strobie internetowej, w pozycji 75 ilość głowic wynosi 50 sztuk. Według państwa odpowiedzi w tej pozycji ilość głowic wynosi 83 sztuk, czy przedmiar, który posiadamy jest właściwy i jaką przyjąć ilość w tej pozycji?

Ad6) Ilość głowic wg zestawienia materiałów w projekcie wynosi 50 sztuk i tyle należy przyjąć.

Odpowiedzi na pytania do przedmiaru na roboty: „Instalacja wod. – kan.”

Pytanie nr 7 – W przedmiarze nadal brak jest pozycji na wykonanie podejść kanalizacyjnych czyli odpływowych z PCV śr. 110 i 50 mm, które wycenia się według KNNR 4/211/01 i KNNR 4/211/03. Wymienione według odpowiedzi podejścia ujęte w przedmiarach dział V – dot. podejść wodociągowych czyli dopływowych. Czy ująć w przedmiarze dodatkowym i jakich ilościach?

Ad 7) Należy ująć podejścia odpływowe z PCV fi : 110 w ilości 28 szt oraz fi : 50 w ilości 73 szt

Pytanie nr 8 – W przedmiarze nadal brak jest pozycji na wykonanie podejść dopływowych do wodomierzy i dodatków za podejścia dopływowe do hydrantów śr. 25 mm w ilości 7 sztuk (brak takich podejść w dziale V). Czy ująć w przedmiarze, jaką przyjąć podstawę wyceny i ilość?

Ad8) W poz. 54 kosztorysu podstawowego są ujęte wszystkie potrzebne podejścia dopływowe, w tym również podejścia do wodomierzy i hydrantów.

Pytanie nr 9 – Brak jest odpowiedzi na punkt dot. – demontażu baterii umywalkowych i zlewozmywakowych. Czy ująć w przedmiarze, jaką przyjąć podstawę wyceny i ilość?

Ad9) Należy ująć demontaż baterii umywalkowych w ilości 22szt i zlewozmywakowych w ilości 1 szt.

Pytanie nr 10 – W której pozycji przedmiaru pierwotnego ujęto montaż szafek hydrantowych (bo pozycja 69 przedmiaru dotyczy tylko montażu zaworów hydrantowych, a nie szafek). Prosimy także o podanie typu szafki jakie ma być jej wyposażenie (długość węża). Czy ująć w przedmiarze, jaką przyjąć podstawę wyceny i ilość?

Ad 10) W pozycji 69 przedmiaru ujęliśmy hydranty w komplecie z szafkami. Jeżeli wykonawca chce to nie widzimy przeszkód dla wyceny własnej wykonawcy rozdzielającej hydranty i szafki. Wyposażenie szafki - wąż półsztywny fi 25 długości 30m. Typ szafki hydrantowej – dowolny.

Pytanie nr 11 – W przedmiarze nadal brak jest pozycji na montaż syfonów brodzikowych zlewozmywakowych. W pozycjach na montaż brodzików i zlewozmywaków brak jest montażu syfonów, które wycenia się na podstawie KNNR 4/218/02 i KNNR 4/218/03. Czy ująć w przedmiarze dodatkowym i w jakich ilościach?

Ad 11) Montaż brodzików obejmuje komplet wraz z zespołem spustowym, ale jeśli wykonawca chce to może skalkulować dowolnie.

Pytanie nr 12 – W opisie do pozycji 36 przyjęty jest wodomierz 1 ¼ ”, a nie 1 ½” tak jak wynika z zestawienia materiałów.

Ad 12) Należy przyjąć taki wodomierz jaki występuje w projekcie tzn. 1 1/2” zgodnie z wykazem materiałów zawartym w projekcie, a podstawa wyceny nie musi być taka jak w przedmiarze.