

Przedmiar

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA HOTELU OSIR PRZY ULICY
SPORTOWEJ W BĘDZINIE - PRZEBUDOWA DOJAZDU I BUDOWA PARKINGU

Data: 2006-12-21

Budowa: ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA HOTELU OSIR PRZY ULICY SPORTOWEJ W
BĘDZINIE - PRZEBUDOWA DOJAZDU I BUDOWA PARKINGU

Nr STWiOR: ST,D

Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Obiekt: PRZEBUDOWA DOJAZDU I BUDOWA PARKINGU

Zamawiający: GMINA BĘDZIN

42-500-BĘDZIN UL.11 LISTOPADA 20

Jednostka opracowująca kosztorys: A.W.POLAK "ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
ul.Puszkina 35
44-100 Gliwice

Kosztorys opracowali:

Ireneusz Natkaniec, rzeczoznawca kosztorysowy

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3 Nr STWiOR: ST,D Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg ROBOTY ZIEMNE-KORYTOWANIE I PROFILOWANIE CPV-4511			
12 Nr STWiOR: ST,D KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 21·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny pod chodnik /Mnoznik 1,05 /	480	1,05	m2
13 Nr STWiOR: ST,D KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 48·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny pod drogi i parkingi / mnoznikl 1,6 /	1 725	1,60	m2
14 Nr STWiOR: ST,D KNNR 1/205/4 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III 480*0,21 = 100,8 1725*0,48 = 828,0 928,8	~928,800		m3
15 Nr STWiOR: ST,D KNNR 1/208/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km do 5 km samochodami samowładowymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t	928,800	4,00	m3
4 Nr STWiOR: ST,D Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg PODBUDOWY CPV-4523			
16 Nr STWiOR: ST,D KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-40 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm pod drogi i parkingi	1 725		m2
17 Nr STWiOR: ST,D KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10·cm pod chodnik / mnoznik 67% /	480	0,67	m2
18 Nr STWiOR: ST,D KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20·cm pod drogi i parkingi	1 725	1,34	m2
5 Nr STWiOR: ST,D Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ CPV-4523			
19 Nr STWiOR: ST,D KNNR 231/9902/1 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8·cm na podbudowie piaskowej, podsypka grubości 5·cm	1 275		m2
20 Nr STWiOR: ST,D KNNR 231/9902/1 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej grubości 8·cm na podbudowie piaskowej, podsypka grubości 5·cm	450		m2
21 Nr STWiOR: ST,D KNNR 6/502/1 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa czerwona 480 = 480,0 22 = 22,0 502,0	~502,000		m2
6 Nr STWiOR: ST,D Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg KRAWEŻNIKI CPV-4522			
22 Nr STWiOR: ST,D KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe z betonu B-15 wystające 15x25·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	247		m
23 Nr STWiOR: ST,D KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe z betonu B-15 wystające 15x25·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa układane na łukach	133		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
24 Nr STWiOR: ST,D KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe z betonu B-15 zatopione skośne 15x25·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa /Krawężnik betonowy skośny /	6		m
25 Nr STWiOR: ST,D KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe z betonu B-15 wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa /Krawężnik betonowy najazdowy 15*18	22		m
7 Nr STWiOR: ST,D Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg OBRZEŻA BETONOWE CPV-4522			
26 Nr STWiOR: ST,D KNNR 6/404/2 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	284		m
8 Nr STWiOR: ST,D Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg ZAZIELENIE CPV-45112710-5 SPEC B,06,00,02			
27 Nr STWiOR: ST,D KNR 221/217/2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, ręczne z transportem taczkami, grunt zadarniony R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 870*0,1 = 87,0 87,0	~87,000		m3
28 Nr STWiOR: ST,D KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 30% powierzchni grub. 5 cm 870*0,3*0,05 = 13,05 13,05	~13,050		m3
29 Nr STWiOR: ST,D KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1.0 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	13,050		m3
30 Nr STWiOR: ST,D KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0.5 do 5 km. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	13,050	8,00	m3
31 Nr STWiOR: ST,D KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	870		m2
32 Nr STWiOR: ST,D KNR 221/201/2 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-II, na terenie płaskim, grunt zadarniony R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	870		m2
33 Nr STWiOR: ST,D KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 870*0,1 = 87,0 87,0	~87,000		m3
34 Nr STWiOR: ST,D KNR 221/215/1 Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego, ręczne, teren płaski R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,087 = 0,087 0,087	~0,087		ha
35 Nr STWiOR: ST,D KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	870		m2
36 Nr STWiOR: ST,D KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	870		m2

Tabela elementów scalonych

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV-4511	
2	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV-4511	
3	ROBOTY ZIEMNE-KORYTOWANIE I PROFILOWANIE CPV-4511	
4	PODBUDOWY CPV-4523	
5	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ CPV-4523	
6	KRAWĘŻNIKI CPV-4522	
7	OBREŻA BETONOWE CPV-4522	
8	ZAZIELENIE CPV-45112710-5 SPEC B,06,00,02	