

ZESTAWIENIE OBUDÓW GRZEJNIKÓW

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Wielkość grzejnika	Długość x wysokość obudowy [mxm]	Ilość grzejników [szt]	Powierzchnia obudowy [m ²]	Lokalizacja grzejnika
Parter -żłobek						
Z11	Sala dzienna	22-60 0,7m	1,5x0,85	1	1x1,28	pod oknem
Z12	Sala nocna	22-60 0,4m	1,2x0,85	1	1x1,02	pod oknem
Z13	Sala nocna	22-60 0,9m	1,7x0,85	1	1x1,45	pod oknem
Z14	Łazienka	22-60 1,0m	1,8x0,8	1	1x1,44	na ścianie
Z2	Szatnia	22-60-1,4m	2,2x0,8	1	1x1,76	na ścianie
Z3	Łazienka	22-60 0,9m	1,7x0,8	1	1x1,36	na ścianie
Z5	Sala dzienna	22-30-1,4m	2,2x0,5	2	2x1,10	pod oknem
Z6	Sala nocna	33-30-1,1m	1,9x0,5	1	1x0,95	pod oknem
Z8	Holl	22-60 1,6m	2,4x0,8	1	1x1,92	na ścianie
					13,38	
Parter -przedszkole część istniejąca						
S2	Komunikacja	22-60 1,4m	2,2x0,80	2	2x1,76	na ścianie
S7	Sala	22-30 1,4m	2,2x0,5	2	2x1,1	pod oknem
S8	Sala	22-30 1,8m	2,6x0,5	2	2x1,3	pod oknem
S10	Łazienka	22-60 1,8m	2,6x0,8	1	1x2,08	pod oknem
S14	Holl	22-60 1,2m	2,0x0,8	2	2x1,6	na ścianie
S15	Sala	22-30 1,6m	2,4x0,5	2	2x1,2	pod oknem
S16	Łazienka	22-60 1,4m	2,2x0,8	1	1x1,76	na ścianie
S17	Łazienka	22-60 1,4m	2,2x0,8	1	1x1,76	na ścianie
S23	Sala	22-30 1,6m	2,4x0,5	1	2x1,2	pod oknem

S26	Łazienka	33-60 1,4m	2,2x0,8	1	1x1,76	na ścianie
S28a	Sala	22-30 0,7m	1,5x0,5	2	2x0,75	pod oknem
S29	Wc	11-60 0,5m	1,3x0,7	1	1x0,91	na ścianie
					26,09	
				Razem:	39,47	