



UWAGA - instalacje wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji w obrębie pomieszczenia kuchni nie podlegają wymianie (piony / poziomy były wymieniane w czasie remontu)

UWAGA - wszystkie wpusty podłogowe na poziomie piwnicy należy wymienić na wpusty z blokadą zapachową z rusztem ze stali nierdzewnej, nie stosować kratki tworzywowych ze względu na możliwość przedostania się gryzoni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEN PIWNICY:

NR	POMIESZCZENIE	WYS.	POW.	
0/01	KŁATKA SCHODOWA	-	8,82m ²	
0/02	KOMUNIKACJA	2,92m	22,21m ²	0/22 WIATROŁAP
0/03	POM. GOSPODARCZE	2,92m	1,71m ²	0/23 KOMUNIKACJA
0/04	PRALNIA	2,35m	19,45m ²	0/24 KUCHNIA
0/05	POM. GOSPODARCZE	2,92m	1,52m ²	0/25 ŁAZIENKA
0/06	SZATNIA	2,39m	23,09m ²	0/26 POKÓJ
0/07	KOMUNIKACJA	2,92m	8,85m ²	RAZEM
0/08	WĘŻEL CIEPLNY C.O.	2,92m	32,64m ²	
0/09	POM. MAGAZYNOWE	2,92m	12,03m ²	
0/10	POM. GOSPODARCZE	2,92m	2,23m ²	
0/11	POM. SOCJALNE	2,92m	6,49m ²	
0/12	ŁAZIENKA	2,39m	8,55m ²	
0/13	POM. MAGAZYNOWE	2,92m	12,05m ²	
0/14	KOMUNIKACJA	2,92m	23,87m ²	
0/15	POM. GOSPODARCZE	2,92m	2,72m ²	
0/16	POM. MAGAZYNOWE	2,92m	8,15m ²	
0/17	POM. MAGAZYNOWE	2,92m	7,76m ²	
0/18	ZMYWALNIA	2,92m	2,88m ²	
0/19	POM. MAGAZYNOWE	2,92m	2,04m ²	
0/20	KUCHNIA	2,90m	29,12m ²	
0/21	WIATROŁAP	2,92m	1,68m ²	
			237,86m ²	

* - WIELKOŚCI POBRANE Z DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ Z UWAGI NA BRAK DOSTĘPU DO POMIESZCZEN

OZNACZENIA

- 16 x 2.0 — przewód instalacji wody zimnej
- 16 x 2.0 — przewód instalacji wody ciepłej
- 16 x 2.0 — przewód instalacji cyrkulacji
- DN65 — przewód instalacji hydrantowej
- Ø50 — przewód instalacji kanalizacji sanitarnej
- istniejące przewody do demontażu
- pion wodny
- W6 — pion kanalizacyjny zakończony rurą wentylacyjną
- PK10 — pion kanalizacyjny zakończony zaworem napowietrzającym
- Zn3 — pion hydrantowy
- Hp1 — pion deszczowy
- Pd1 — urządzenie do dozowania soli
- UW — zmywarka
- ZM — wpusty podłogowe
- wp8 —

- UWAGI:
1. Rzuty instalacji należy rozpatrywać łącznie z rozminiacjami.
 2. Należy zapewnić swobodny dostęp do zaworów.
 3. Wszystkie urządzenia montować wg wytycznych producenta.
 4. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSŁAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644	
INWESTOR	GMINA BĘDZIN, BĘDZIN, ul. 11 LISTOPADA 20
OBIEKT, ADRES	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 42-500 BĘDZIN, ul. RUTKOWSKIEGO 3a, dz. nr 9, k.m. 29, obręb Będzin
NAZWA OPRAĆ	REMONT BUDYNKU, OGRODZENIA, PŁACÓW UTWARDZONYCH, CHODNIKÓW, SCHODÓW TERENOWYCH, ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ICH ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ, ROZBUDÓWKA TARASU, BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ TERMOMODERNIZ. BUDYNKU PRZEDSZKOLA.
RODZAJ OPRAĆ	PROJEKT REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NAZWA RYS.	RZUT PIWNICY
IMIE NAZWISKO	TOM IIB
NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ:
SK/4445/P005/12	WOD-KAN-GAZ-CO
PROJEKTANT	mgr inż. MAREK WYPYCH
DATA:	LUTY 2016r.
PODPIS:	WK-1