



OZNACZENIA

- Ø50 — przewód instalacji kanalizacji sanitarnej
 - Ø200 — istniejący przewód instalacji kanalizacji sanitarnej
 - — przewód instalacji kanalizacji deszczowej
 - — istniejący przewód instalacji kanalizacji deszczowej
 - — pion kanalizacyjny zakończony rurą wywiewną
 - — pion kanalizacyjny zakończony zaworem napowietrzającym
 - — rewizja
 - — urządzenie do uzdatniania wody
 - — zmywarka
- Zn3** — nawiązanie do istniejącej instalacji podposadzkowej
Zn2 — nawiązanie do istniejącej instalacji podposadzkowej
Zn1 — nawiązanie do istniejącej instalacji podposadzkowej
PK6 — nawiązanie do istniejącej instalacji podposadzkowej
PK1 — nawiązanie do istniejącej instalacji podposadzkowej
PK2 — nawiązanie do istniejącej instalacji podposadzkowej
PK3 — nawiązanie do istniejącej instalacji podposadzkowej

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644	
INWESTOR	GMINA BĘDZIN, BĘDZIN, ul. 11 LISTOPADA 20
OBIEKT, ADRES	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 42-500 BĘDZIN, ul. RUTKOWSKIEGO 3a, dz. nr 9, k.m. 29, obręb Będzin
NAZWA OPRAĆ.	REMONT BUDYNKU OGRODZENIA, PLACÓW UTMARDOZONYCH, CHODNIKÓW, SCHODÓW TERENOWYCH, ELEMENTÓW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z ICH ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ, ROZBIÓRKA TARASU, BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSP. ORAZ TERMOMODERNIZ. BUDYNKU PRZEDSZKOLA.
RODZAJ OPRAĆ.	PROJEKT REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ
NAZWA RYS.	ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI — cz.1/2
PROJEKTANT	mgr inż. MAREK WYPYCH
	IMĘ NAZWISKO
	NR UPRAWNIENI
	SLK/4445/P005/12
	SPECJALNOŚĆ:
	WOD-KAN-GAZ-00
	DATA:
	LUTY 2016r.
	NR RYS.:
	WK-8
	PODPIS:

- UWAGI:**
1. Rozwinięcie instalacji należy rozpatrywać łącznie z rzutami.
 2. Należy zapewnić swobodny dostęp do zaworów.
 3. Wszystkie urządzenia montować wg wytycznych producenta.
 4. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.