



ELEWACJA WSCHODNIA PAWILON "C"



UWAGA:

1. Cyfry oznaczają grubość docieplenia bez podkładu, kleju i tynku
2. Przed rozpoczęciem docieplenia ścian zewnętrznych należy wykonać niezbędne prace naprawcze istniejącej elewacji – dotyczy występujących na ścianach rys, szczelin i spękań. Sposób naprawy zawarto w części konstrukcyjnej projektu.
3. Istniejące kratki wentylacyjne przeznaczone do wymiany
4. Istniejące balustrady przeznaczone do wymiany na nowe ze stali nierdzewnej o wysokości 110 cm
5. Wszystkie obróbki blacharskie przeznaczone do wymiany na nowe z blachy stalowej gr. 0,55mm ocynkowanej powlekanej organicznie w strukturze matowej w kolorze zielonym RAL 6020
6. Litera "s" oznacza starą stolarkę przeznaczoną do wymiany

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl	
INWESTOR		Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20	
ADRES BUDYNKU		ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin	
NAZWA OPRACOWANIA		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BĘDZINIE	
PRZEDMIOT RYSUNKU		ELEWACJA WSCHODNIA. PAWILON C. DOCIEPLENIE.	SKALA 1:100
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO	02.2017
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92	02.2017
SPRAWDZIŁ		mgr inż. arch. Beata Maria STRUŻIK upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98	02.2017