


RZUT PIWNIC

Lista oprav						
Indeks	Producent	Nazwa artykułu	Numer artykułu	Wypożenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji
1	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED42S/840 VWB		1xLED42S/840/-	4200 lm	0.8
2	PHILIPS	WT460C L1300 1xLED23S/840 VWB		1xLED23S/840/-	2300 lm	0.8
				Moc przyłączowa	Liczba	
				33 W	6	
				17.3 W	13	



PI03	PI05	PI06	PI15	PI17	PI18	PI21
PI22	PI23	PI24	PI25	PI26	PI27	

z centralki sygnalizacji pożaru

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRYD

- Oprawa kierunkowa Prymat AT J LED, jednostronna, naścienna 11 szt.
- Oprawa kierunkowa Prymat DW AT J LED, dwustronna, nasuflowa lub zwieszana 5 szt.
- Oprawa doświetlająca ORBIT AREA AT 1C LED2, natynkowa 44 szt.
- Oprawa doświetlająca ORBIT ROAD PLUS AT 1C LED2, natynkowa 16 szt.
- Oprawa doświetlająca Primos CLASSIC AT 1C LED5 T, naścienna, zewnętrzna z termostatem H-323 4 szt.

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż. Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie doświetlającej zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

PW

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji				
Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Będzin				
Przedmiot rysunku	Instalacja elektryczna Plan SAP piwnicy	-Instalacja sygnalizacji pożaru	Skala 1:100	Nr.rys. 17.3-4	
Opracował	Imie	Nazwisko	Specjalność budowlanych	Data	Podpis
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna 83861/18/76	02.2017	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna SLK04/78 PWOE04	02.2017	