RZUT PARTERU

WYMAGANIA OCHRONY PPOŻ.

1. ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE I NOŚNE, POMIESZCZEŃ PARTERU Z CEGŁY CERAMICZNEJ ZAPEWNIAJĄ NIEZBĘDNĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120, EI60, EI15
2. WYKONAĆ ŚCIANY DZIAŁOWE Z PODWÓJNYM POSZYCIEM Z OGNIOCHRONNYCH PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH EI60 WYPEŁNIONE NIEPALNĄ WEŁNĄ MINERALNĄ.
3. DRZWI DO POMIESZCZEŃ DOBRANO WG WYTYCZNYCH EKSPERTYZY.
4. DYLATACJE MIĘDZY SEGMENTAMI WYPEŁNIĆ USZCZELNIAJĄCĄ NIEPALNĄ MASĄ OGNIOCHRONNĄ .



Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej

Symbol na rzucie	Rodzaj materiału	Klasa odporności ogniowej
1	Bloczki PGS gr. 36 cm	EI240, REI240
1a	Cegła pełna gr. 25 cm	EI120, REI120
2	Płyty g-k ognioodporne na konstrukcji z profili aluminiowych, wypełnienie niepalną watą min.	EI60, REI60
3	Strop gęstożebrowy	EI60, REI60

Stolarka drzwiowa przeznaczone do demontażu

Elementy przeznaczone do wyburzenia

Elementy przeznaczone do wymurowania

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl		
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BĘDZINIE		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU - WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW PRZEDSZKOLA	SKALA 1:100	RYS. A-11
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO		02.2017
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92		02.2017
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Maria STRUZIK upr. ZPN –VIII-7342 / 59 /98		02.2017