



## RZUT PRZYZIEMIA



**UWAGA:**

1. Istniejące studzienki przyokienne w obrębie piwnic przeznaczone do przemurowania i otykowania (od strony gruntu należy wykonać izolację pionową, od strony budynku tynk należy pomalować w jasnym kolorze), dno studzienki należy wysypać żwirem, górę studzienki należy zabezpieczyć kratami typu "wema"
2. Istniejące chodniki po robotach izolacyjnych ścian należy otworzyć z kostki brukowej gr. 6 cm z zachowaniem spadku min. 2% w kierunku od budynku
3. W miejscach gdzie brakuje chodnika opaskowego należy wykonać nowy chodnik szerokości min. 50 cm
4. Remont tarasów zostatu ujęty w części konstrukcyjnej.
5. Likwidacja wejścia do piwnicy oraz zasypianie istniejących schodów do piwnicy zostaty ujęte w części konstrukcyjnej

|   |  |  |                          |
|---|--|--|--------------------------|
|  |  | "PRO-POMIAR" s.c.<br>ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa<br>tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl |                          |
| INWESTOR  | Miasto Będzin<br>42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20  |  |                          |
| ADRES BUDYNKU   | ul. Skalskiego 4, 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32<br>j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin |  |                          |
| NAZWA OPRACOWANIA   | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKAŁSKIEGO 4 W BĘDZINIE            |  |                          |
| PRZEDMIOT RYSUNKU   | ZEWNĘTRZNE ROBOTY BUDOWLANE<br>UPOZDĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ PRZEDSZKOLA                             |  | SKALA RYS.<br>1:100 A-11 |
| OPRACOWAŁ   | mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO  |  | 02.2017                  |
| PROJEKTOWAŁ   | mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁABEK<br>urp. Bud/RS UAN-VII-7342/54/192                               |  | 02.2017                  |
| SPRAWDZIŁ   | mgr inż. arch. Beata Maria STRUŻIK<br>upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /96                                 |  | 02.2017                  |