



RZUT PIĘTRA

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE I NOŚNE, POMIESZCZEŃ PIĘTRA Z CEGŁY CERAMICZNEJ ZAPEWNIĄ NIEZBĘDNĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ **REI120, EI60, EI15**
- ŚCIANY DZIAŁOWE Z PODWÓJNYM POSZYCIEM Z OGNIOSRONNYCH PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH **EI60** WYPEŁNIONE NIEPALNĄ WEŁNĄ MINERALNĄ.
- DRZWI DO POMIESZCZEŃ DOBRANO WG WYTYCZNYCH EKSPERTYZY.
- DYLATACJE MIĘDZY SEGMENTAMI WYPEŁNIĆ USZCZELNIAJĄCĄ NIEPALNĄ MASĄ OGNIOSRONNĄ **EI60**



| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | "PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl | |
| INWESTOR | Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 | |
| ADRES BUDYNKU | ul. Skalskiego 4, 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin | |
| NAZWA OPRACOWANIA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BĘDZINIE | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | RZUT PIĘTRA - WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW PRZEDSZKÓŁ | SKALA RYS. 1:100 A-12 |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO | 02.2017 |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. arch. HANNA GÓRZAŁA GÓŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92 | 02.2017 |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Beata Maria STRUŻIK upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98 | 02.2017 |