


# RZUT PIWNIC

## WYMAGANIA OCHRONY PPOŻ




- 1 ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI Z BŁOCKÓW PGS ZAPEWNIĄJĄ NIEZBĘDNĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- 2 WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ ŚCIANĄ DZIAŁOWĄ Z PODWÓJNYM POSZYCIEM Z OGNIOSCHRONNYCH PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH EI60
- 3 STROP NAD KOTŁOWNIĄ O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
- 4 DRZWI DO KOTŁOWNI I NA KLATKĘ SCHODOWĄ O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

-----  
Stołarka drzwiowa przeznaczona do demontażu

□ Elementy przeznaczone do wymurowania

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej		
Sybol na rzucie	Rodzaj materiału	Klasa odporności ogniowej
1	Błocki PGS gr. 36 cm	EI240, REI240
2	Płyty g-k ognioodporne na konstrukcji z profili aluminiowych, wypełnienie niepalną wełną min.	EI60, REI60
3	Strop gęstożebrowy wyłożony niepalną płytą gipsową	EI60, REI60

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl	
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BĘDZINIE		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PIWNIC - WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ BUDYNKÓW PRZEDSZKOLA		SKALA 1:100 RYS. A-10
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO		02.2017
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92		02.2017
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Maria STRUZIŁ upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98		02.2017