



RZUT PIĘTRA

WYMAGANIA OCHRONY PPOŻ.

1. ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE I NOŚNE, POMIESZCZEŃ PIĘTRA Z CEGŁY CERAMICZNEJ ZAPEWNIĄJĄ NIEZBĘDNĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120, EI60, EI15
2. WYKONAĆ ŚCIANY DZIAŁOWE Z PODWÓJNYM POSZYCIEM Z OGNIOCHRONNYCH PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH EI60 WYPEŁNIONE NIEPALNĄ WEŁNĄ MINERALNĄ.
3. DRZWI DO POMIESZCZEŃ DOBRANO WG WYTYCZNYCH EKSPERTYZY.
4. DYLATACJE MIĘDZY SEGMENTAMI WYPEŁNIĆ USZCZELNIAJĄCĄ NIEPALNĄ MASĄ OGNIOCHRONNĄ



| Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej | | |
|---|---|---------------------------|
| Symbol na rzucie | Rodzaj materiału | Klasa odporności ogniowej |
| 1 | Błocki PGS gr. 36 cm | EI240, REI240 |
| 1a | Cegła pełna gr. 25 cm | EI120, REI120 |
| 2 | Płyty g-k ognioodporne na konstrukcji z profili aluminiowych, wypełnienie niepalną wełną min. | EI60, REI60 |
| 3 | Stropodach żelbetowy | EI60, REI60 |

| | | | |
|---|---|--|------------|
|  | | "PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl | |
| INWESTOR | | Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 | |
| ADRES BUDYNKU | | ul. Skalskiego 4, 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin | |
| NAZWA OPRACOWANIA | | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BĘDZINIE | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | RZUT PIĘTRA - WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKÓW PRZEDSZKÓŁA | SKALA RYS. | 1:100 A-12 |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO | 02.2017 | |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. arch. HALGÓRZA GÓŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92 | 02.2017 | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Beata Maria STRUŻIK upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98 | 02.2017 | |