

Załącznik nr1 – Tabela robót ziemnych

Tabela robót ziemnych ciąg pieszo-jezdny nr1

KM	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	pole pow. (m2)	pole pow. (m2)	objętość (m3)	objętość (m3)	objętość całkowita (m3)	objętość całkowita (m3)
0+000	7,12	0,00				
			35,98	0,00	35,98	0,00
0+005	7,27	0,00				
			34,43	0,00	70,41	0,00
0+010	6,5	0,00				
			27,93	0,00	98,33	0,00
0+015	4,67	0,00				
			19,88	0,00	118,21	0,00
0+020	3,28	0,00				
			14,38	0,28	132,58	0,28
0+025	2,47	0,11				
			10,48	0,88	143,06	1,15
0+030	1,72	0,24				
			8,25	1,30	151,31	2,45
0+035	1,58	0,28				
			7,55	1,48	158,86	3,93
0+040	1,44	0,31				
			6,95	1,60	165,81	5,53
0+045	1,34	0,33				
			6,90	1,63	172,71	7,15
0+050	1,42	0,32				
			4,46	1,50	177,16	8,65
0+053	1,55	0,28				

Tabela robót ziemnych ciąg pieszo-jezdny nr2

KM	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	pole pow. (m2)	pole pow. (m2)	objętość (m3)	objętość (m3)	objętość całkowita (m3)	objętość całkowita (m3)
0+000	0,87	0,21				
			8,20	0,85	8,20	0,85
0+005	2,41	0,13				
			12,60	0,53	20,80	1,38
0+010	2,63	0,08				
			13,45	0,35	34,25	1,73
0+015	2,75	0,06				
			14,65	0,25	48,90	1,98
0+020	3,11	0,04				
			16,03	0,18	64,93	2,15
0+025	3,3	0,03				
			16,85	0,13	81,78	2,28
0+030	3,44	0,02				
			17,58	0,08	99,35	2,35
0+035	3,59	0,01				
			18,23	0,03	117,58	2,38
0+040	3,7	0,00				
			18,83	0,03	136,40	2,40
0+045	3,83	0,01				
			19,95	0,03	156,35	2,43

0+050	4,15	0,00				
			21,83	0,00	178,18	2,43
0+055	4,58	0,00				
			23,58	0,00	201,75	2,43
0+060	4,85	0,00				
			24,95	0,00	226,70	2,43
0+065	5,13	0,00				
			23,83	0,00	250,53	2,43
0+070	4,4	0,00				
			14,23	0,05	264,75	2,48
0+075	1,29	0,02				
			4,03	0,12	268,78	2,59
0+077.10	2,55	0,09				

Tabela robót ziemnych ciąg pieszo-jezdny nr3

KM	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	pole pow. (m2)	pole pow. (m2)	objętość (m3)	objętość (m3)	objętość całkowita (m3)	objętość całkowita (m3)
0+000	3,15	0,09				
			15,95	0,43	15,95	0,43
0+005	3,23	0,08				
			19,55	0,20	35,50	0,63
0+010	4,59	0,00				
			25,23	0,00	60,73	0,63
0+015	5,5	0,00				
			28,40	0,00	89,13	0,63
0+020	5,86	0,00				
			30,15	0,00	119,28	0,63
0+025	6,2	0,00				
			29,20	0,00	148,48	0,63
0+030	5,48	0,00				
			26,93	0,00	175,40	0,63
0+035	5,29	0,00				
			27,48	0,00	202,88	0,63
0+040	5,7	0,00				
			29,63	0,00	232,50	0,63
0+045	6,15	0,00				
			34,25	0,00	266,75	0,63
0+050	7,55	0,00				
			15,59	0,00	282,34	0,63
0+052	8,04	0,00				

Tabela robót ziemnych ciąg pieszo-jezdny nr4

KM	Wykop	Wykop	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	pole pow. (m2)	pole pow. (m2)	objętość (m3)	objętość (m3)	objętość całkowita (m3)	objętość całkowita (m3)
0+000	5,97	0,00				
			32,48	0,00	32,48	0,00
0+005	7,02	0,00				
			37,03	0,00	69,51	0,00
0+010	7,79	0,00				
			38,98	0,00	108,48	0,00

0+015	7,8	0,00				
			38,93	0,00	147,41	0,00
0+020	7,77	0,00				
			38,45	0,00	185,86	0,00
0+025	7,61	0,00				
			36,48	0,00	222,33	0,00
0+030	6,98	0,00				
			8,37	0,00	230,70	0,00
0+031.21	6,86	0,00				
			25,34	0,00	256,04	0,00
0+035	6,51	0,00				
			9,32	0,00	265,36	0,00
0+036.45	6,34	0,00				
			21,57	0,00	286,92	0,00
0+040	5,81	0,00				
			4,48	0,00	291,40	0,00
0+040,78	5,67	0,00				
			22,45	0,00	313,85	0,00
0+045	4,97	0,00				
			24,43	0,00	338,27	0,00
0+046	4,8	0,00				
			22,35	0,00	360,62	0,00
0+050	4,14	0,00				
			22,28	0,00	382,90	0,00
0+055	4,77	0,00				
			25,58	0,00	408,47	0,00
0+060	5,46	0,00				
			28,93	0,00	437,40	0,00
0+065	6,11	0,00				
			32,20	0,00	469,60	0,00
0+070	6,77	0,00				
			34,40	0,00	504,00	0,00
0+075	6,99	0,00				
			15,10	0,00	519,10	0,00
0+077.14	7,12	0,00				

Tabela robót ziemnych ciąg pieszo-jezdny nr5

KM	Wykop	Wykop	Wykop	Nasyp	Wykop	Nasyp
	pole pow. (m2)	pole pow. (m2)	objętość (m3)	objętość (m3)	objętość całkowita (m3)	objętość całkowita (m3)
0+002.68	0,13	0,03				
			4,35	0,05	4,35	0,05
0+005	3,62	0,01				
			19,30	0,03	23,65	0,08
0+010	4,1	0,00				
			15,70	0,00	39,35	0,08
0+013.72	4,34	0,00				
			5,52	0,01	44,87	0,08
0+015	4,29	0,01				
			20,45	0,13	65,32	0,21
0+020	3,89	0,04				
			18,50	0,25	83,82	0,46

0+025	3,51	0,06				
			17,63	0,30	101,45	0,76
0+030	3,54	0,06				
			17,90	0,28	119,35	1,03
0+035	3,62	0,05				
			2,18	0,25	121,52	1,28
0+035.60	3,64	0,05				

Roboty ziemne wg Tabeli	Wykop(m3)	Nasyp(m3)
ciąg pieszo-jezdny nr1	177,16	8,65
ciąg pieszo-jezdny nr2	268,78	2,59
ciąg pieszo-jezdny nr3	282,34	0,63
ciąg pieszo-jezdny nr4	519,10	0,00
ciąg pieszo-jezdny nr5	121,52	1,28
razem	1368,90	13,15