Proj. E/8/1-Bud.socjalne APPA	**5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 8 - INSTALACJE W MIESZKANIACH**												str.12
Lp	Materiał	Jedn	Ilość suma	Ilość w mieszkaniu typu :									Uwagi
				1	**2**	**3**	**4**	**4**nps	**5**	**5**nps	**6**	**7**	
				(x27)	(x18)	(x9)	(x8)	(x3)	(x3)	(x2)	(x5)	(x2)	Ilość mieszkań
1	Przewód YDY 2x1,5	m	785	10	10	10	10	15	10	10	10	10	
2	Przewód YDYżo 3x1,5	m	1750	15	20	20	30	30	35	35	40	50	
3	Przewód YDYżo 4x1,5	m	520	5	5	5	10	5	10	10	15	15	
4	Przewód YDYżo 3x2,5	m	3920	40	40	50	70	60	70	70	80	90	
5	Przewód YDYżo 5x4	m	939	12	12	12	12	15	12	15	12	12	
6	Łącznik p/t 1-biegun.250V,10A „dzwonek”	szt	77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Łącznik p/t 1-biegun. 250V,10A „światło”	szt	157	2	2	2	2	3	2	2	2	2	
8	Łącznik p/t świecznikowy 250V,10A „światło”	szt	181	2	2	2	3	2	3	3	4	4	
9	Gniazdko wtyczkowe 16A, podwójne , z bolcem , p/t	szt	519	6	6	5	8	7	8	9	11	11	
10	Gniazdko wtyczkowe 16A, IP44 (z klapką) , z bolcem , p/t	szt	154	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11	Dzwonek drzwiowy 230V	szt	77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	Puszka pod przybory	szt	1088	13	13	12	17	15	16	17	20	20	
13	Puszka rozgałęźna 2,5 mm^2	szt	1255	15	15	15	20	15	20	20	20	20	
14	Puszka rozgałęźna 4,0 mm^2	szt	77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	Oprawa bryzgoszczelna	szt	77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Łazienka
16	Wypust na oprawę oświetleniową	szt	338	4	4	4	5	5	5	5	6	6	
17	Oprawa oświetleniowa zewnętrzna	szt	77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Wejście
18	Rurka instalacyjna peszla	m	7914	72	87	97	132	125	137	140	157	177	Poz.1-5
19	Tablica rozdzielcza	szt	77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	