
PRZEDMIAR

Branża: Budowlana

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

BUDYNEK TYPU "A" - 1 SEGMENT
BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW SOCJALNYCH W BĘDZINIE
ul. WOLSKA
BĘDZIN

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Gmina Będzin z siedzibą w Urzędzie Miasta w Będzinie

KOSZTORYSANT:

Stawka za r-g:

Wartość kosztorysowa robót:

Wartość słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

UWAGA:

**Przedmiar sporządzony jest dla jednego segmentu.
Kosztorys ofertowy należy sporządzić dla jednego
segmentu.**

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1	45421141-4		Instalowanie ścianek działowych MONTAŻ ŚCIANEK		
1.1	KNR 0024 2016-0500	ST pkt 5	Ściany zewnętrzne Fermacell na konstrukcji drewnianej z wypełnieniem mocowana za pomocą gwoździ - wg projektu Przedmiar: ściany zewnętrzne $[[22,66 + 7,98] * 2 * 2,65] / 100 = 1,624$ ściany nośne wewnętrzne $[[7,98 * 2,65] * 8] / 100 = 1,692$ minus otwory okienne i drzwiowe $[[- 1,20 * 1,50] * 9] / 100 = - 0,162$ $[[- 1,05 * 2,10] * 9] / 100 = - 0,198$ Razem = 2,956	2,956	100 m2
1.2	KNR 0024 2016-0500	ST pkt 5	Ściany wewnętrzne Fermacell na konstrukcji drewnianej z wypełnieniem mocowana za pomocą gwoździ Przedmiar: ścianki działowe $[[1,45 * 2,65] * 9] / 100 = 0,346$ $[[1,29 * 2,65] * 9] / 100 = 0,308$ $[[0,60 * 2,65] * 9] / 100 = 0,143$ Razem = 0,797	0,797	100 m2
1.3	KNR 0024 2015-0100	ST pkt 5	Ściany działowe Fermacell na konstrukcji stalowej bez wypełnienia, jednowarstwowe mocowana za pomocą wkrętów, - jednostronna okładzina wiązarów zewnętrznych Przedmiar: obicia wiązarów zewnętrznych i różnica w wysokości części środkowej segmentu $[[[4,78 * 2,30] / 2] + [[6,20 * 2,30] / 2]] * 2] / 100 = 0,253$ $[[6,20 + 6,55] * 0,50 * 2] / 100 = 0,128$ $[[10,0 + 1,91 * 2] * 1,0] / 100 = 0,138$ Razem = 0,519	0,519	100 m2
2	45262210-6		Fundamentowanie WYKOPY POD STOPY FUNDAMENTOWE		
2.1	KSNR 0001 0306-0200	ST pkt 5	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m, ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, w gruntach kategorii III Przedmiar: $[1,0 * 1,0 * 0,335] * 10 = 3,350$ Razem = 3,350	3,350	m3
2.2	KSNR 0001 0309-0100	ST pkt 5	Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruntach kategorii I, III, z przetrznięciem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem Przedmiar: $3,35 * 0,35 = 1,173$ Razem = 1,173	1,173	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
3	45233222-1		Roboty w zakresie chodników PRACE PRZY NAWIERZCHNI CHODNIKA		
3.1	KSNR 0006 0102-0200	ST pkt 5	Koryta o głębokości 20 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II do IV Przedmiar: $22,66 * 1,56 = 35,350$ Razem = 35,350	35,350	m2
3.2	KSNR 0006 0112-0500	ST pkt 5	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Przedmiar: 35,350	35,350	m2
3.3	KSNR 0006 0404-0300	ST pkt 5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Przedmiar: $22,66 - 0,80 * 10 + 0,40 * 2 = 15,460$ Razem = 15,460	15,460	m
3.4	KSNR 0006 0502-0101	ST pkt 5	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Przedmiar: 35,350	35,350	m2
4	45262300-4 45262310-7		Betonowanie Zbrojenie BETONOWANIE , ZBROJENIE		
4.1	KSNR 0002 0101-0200	ST pkt 5	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, stop fundamentowych Przedmiar: $0,80 * 4 * 0,335 * 10 = 10,720$ Razem = 10,720	10,720	m2
4.2	KSNR 0002 0105-0200	ST pkt 5	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stóp fundamentowych Przedmiar: $0,80 * 0,80 * 0,335 * 10 = 2,144$ Razem = 2,144	2,144	m3
4.3	KNR 0202 0209-0100	ST pkt 5	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne). słup o wysokości do 4 m i obwodzie do 1,0 m. Przedmiar: $3,14 * 0,1 * 0,1 * 2,67 * 10 = 0,838$ Razem = 0,838	0,838	m3
4.4	KSNR 0002 0103-0300	ST pkt 5	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm Przedmiar: $34,01 * 10 / 1000 = 0,340$ Razem = 0,340	0,340	t

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
4.5	KNNR 0002 1808-0200	ST pkt 5	Stopnie proste, okładziny grubości do 5 cm, szerokości stopnia 40 cm - stopnice prefabrykowane Przedmiar: 1,000	1,000	szt.
5	45261000-4		Wykonywanie pokryw i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty KONSTRUKCJA DACHU - POKRYCIE		
5.1	KNR 0202 0405-0300	ST pkt 5	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej, dachy o rozpiętości 10,50 m. Przedmiar: $5,41 * 6,40 * 2 * 2 = 138,496$ $6,62 * 10,46 + 5,12 * 10,46 = 122,800$ Razem = 261,296	261,296	m2
5.2	KNRu 0202 0411-0101	ST pkt 5	Łaczenie połaci dachowych dla pokryw z blach powlekanych, łaty o wym. 38x50mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa) Przedmiar: 261,296	261,296	m2
5.3	KNRu 0202 0535-0400	ST pkt 5	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach, o powierzchni ponad 100m2. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Przedmiar: $261,296 - 3,75 * 2,675 = 251,265$ Razem = 251,265	251,265	m2
5.4	KNR 0015 0523-0100 analogia	ST pkt 5	Pokrycie dachów o kącie nachylenia 5-10 stopni i ścian bitumicznymi płytami falistymi z pcv o długości fali 76 mm. - pokrycie płytami poliwęglanowymi wg projektu Przedmiar: $[3,75 * 2,675] / 100 = 0,100$	0,100	100 m2
5.5	KNRu 0202 0539-0100	ST pkt 5	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż elementów wykończeniowych, gąsiory. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Przedmiar: $6,40 * 2 + 10,46 = 23,260$ Razem = 23,260	23,260	m
5.6	KNRu 0202 0539-0300	ST pkt 5	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż elementów wykończeniowych, osłony boczne, wiatrownice. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Przedmiar: $5,41 * 2 * 4 + 6,62 * 2 + 5,12 * 2 = 66,760$ Razem = 66,760	66,760	m
5.7	KNRu 0202 0541-0100	ST pkt 5	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Przedmiar: $261,296 * 0,05 = 13,065$ Razem = 13,065	13,065	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
5.8	KSNR 0002 0503-0300	ST pkt 5	Rynny dachowe z pcv śr. 100 mm Przedmiar: $6,40 * 2 * 2 + 10,46 * 2 = 46,520$ Razem = 46,520	46,520	m
5.9	KSNR 0002 0503-0500	ST pkt 5	Rury spustowe z pcv Przedmiar: $2,65 * 5 + 3,20 = 16,450$ Razem = 16,450	16,450	m
6	45321000-3		Izolacja cieplna IZOLACJE POZIOME I PIONOWE		
6.1	KNR 0202 0602-0500	ST pkt 5	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z past emulsyjnych asfaltowych, gęstszych pierwsza warstwa. - łazienka izolacja pozioma Przedmiar: $[2,89 * 9] / 100 = 0,260$ Razem = 0,260	0,260	100 m2
6.2	KNR 0202 0603-0300	ST pkt 5	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z past emulsyjnych asfaltowych, rzadkich pierwsza warstwa. - łazienka - ściana z natryskiem Przedmiar: $[[0,90 + 0,90] * 2,05 * 9] / 100 = 0,332$ Razem = 0,332	0,332	100 m2
6.3	KNR 0202 0603-0400	ST pkt 5	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe ,z past emulsyjnych asfaltowych, rzadkich każda następna warstwa. Przedmiar: 0,332	0,332	100 m2
6.4	KNR 0015 0517-0100	ST pkt 5	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej - poddasze Przedmiar: $[17,60 * 9 * 1,05] / 100 = 1,663$ Razem = 1,663	1,663	100 m2
6.5	KSNR 0002 0602-0500	ST pkt 5	Jednowarstwowe izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho - wełna mineralna gr. 20 cm Przedmiar: 166,300	166,300	m2
6.6	KNR 0015 0517-0100	ST pkt 5	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej - poddasze Przedmiar: $[17,50 * 9] / 100 = 1,575$ Razem = 1,575	1,575	100 m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
7	45410000-4		Tynkowanie OKŁADZINY I TYNKI WEWNĘTRZNE		
7.1	KNR 0202 2011-0100	ST pkt 5	Okładziny gipsowo kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. rozstaw profili nośnych 60 (biuletyn informacyjny nr 8/96) Przedmiar: $157,50 = 157,500$	157,500	m2
7.2	KNRu 0202 0837-0300	ST pkt 5	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej "atlas" (OrgbudWarszawa) - ściany łazienkowe z prysznicami Przedmiar: $[0,90 + 0,90] * 2,05 * 9 = 33,210$	33,210	m2
8	45410000-4		Tynkowanie OKŁADZINY I TYNKI ZEWNĘTRZNE		
8.1	KNR 0023 2612-0900	ST pkt 5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, zamocowanie listwy cokołowej Przedmiar: $[[22,66 + 7,98] * 2 - 0,90 * 9] / 100 = 0,532$ Razem = 0,532	0,532	100 m
8.2	KNR 0023 2612-0100	ST pkt 5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian Przedmiar: $[[22,66 + 8,01] * 2 * 2,67 - [0,90 * 2,05] * 9 - [1,20 * 1,50] * 9] / 100 = 1,310$ $[10,192 * 0,50 + 10,192 * 1,0] / 100 = 0,153$ Razem = 1,463	1,463	100 m2
8.3	KNR 0023 2612-0300	ST pkt 5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu Przedmiar: $1,43 * 5 = 7,150$ Razem = 7,150	7,150	100 szt.
8.4	KNR 0023 2612-0800	ST pkt 5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Przedmiar: $[2,67 * 4 + [2,05 * 2 + 0,90] * 9 + [1,20 + 1,50] * 2 * 9] / 100 = 1,043$ Razem = 1,043	1,043	100 m
8.5	KNR 0023 2612-0600	ST pkt 5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, przyklejenie warstwy siatki na ścianach Przedmiar: 1,463	1,463	100 m2
8.6	KNR 0202 0921-0200	ST pkt 5	Licowanie ręczne ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 x 6 cm. Przedmiar:	0,151	100 m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			$[10,0 * 0,70 + 3,0 * 0,30 + 0,70 * 1,60] / 100 = 0,090$ $[22,66 * [0,30 + 0,24] * 0,5] / 100 = 0,061$ Razem = 0,151		
8.7	KNR 0023 0933-0100	ST pkt 5	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej Przedmiar: $[146,30 - 15,15] / 100 = 1,312$ Razem = 1,312	1,312	100 m2
8.8	KNR 0023 0933-0200	ST pkt 5	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT R 200 lub N 200 o grub. 2mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Przedmiar: 1,312	1,312	100 m2
9	45431000-7		Kładzenie płytek POSADZKI - KŁADZENIE PŁYTEK		
9.1	KNR 0012 1118-0800	ST pkt 5	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą Przedmiar: $[17,49 * 9] / 100 = 1,574$ Razem = 1,574	1,574	100 m2
9.2	KNR 0012 1120-0800	ST pkt 5	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm, na klej, metodą zwykłą - z przecinaniem płytek Przedmiar: $[157,40 * 1,33] / 100 = 2,093$ Razem = 2,093	2,093	100 m
10	45421100-5		Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA		
10.1	KSNR 0002 1002-0300	ST pkt 5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, oszklone szybą o powierzchni ponad 1,6 m2, fabrycznie wykończone Przedmiar: $0,80 * 2,0 * 9 + 0,90 * 2,0 * 9 = 30,600$	30,600	m2
10.2	KSNR 0002 1003-0400	ST pkt 5	Ościeżnice drewniane zwykłe Przedmiar: 30,60 = 30,600	30,600	m2
10.3	KSNR 0002 1202-0300	ST pkt 5	Drzwi stalowe pełne Przedmiar: $0,90 * 2,0 * 9 = 16,200$ Razem = 16,200	16,200	m2
10.4	KNNRw 0002 1104-0100	ST pkt 5	Ościeżnice stalowe Przedmiar: 9,000	9,000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
10.5	KNR 0019 1023-0900	ST pkt 5	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0m ² Przedmiar: [1,20 * 1,50] * 9 = 16,200 Razem = 16,200	16,200	m ²
10.6	KSNR 0002 0301-0900	ST pkt 5	Osadzenie podokienników prefabrykowanych Przedmiar: 1,20 * 9 = 10,800 Razem = 10,800	10,800	m
10.7	KNRu 0202 0541-0100	ST pkt 5	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa). Przedmiar: 1,20 * 0,15 * 9 = 1,620 Razem = 1,620	1,620	m ²
10.8	KNRw 0202 1016-0700	ST pkt 5	Wyłaz dachowy fabrycznie wykończone. - 60 x 80 cm Przedmiar: 1,000	1,000	szt.
10.9	KNR 0202 0515-0500	ST pkt 5	Obrobki wyłazów dachowych blachą ocynkowaną, grubości 0,50 mm w dachach krytych papą lub dachówką. Przedmiar: 0,010	0,010	100 szt.
11	45341000-9		Wznoszenie płotów ŚLUSARKA		
11.1	KNR 0202 1209-0100	ST pkt 5	Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi. - zgodnie z projektem Przedmiar: 1,0 * 2 + 5,08 + 7,50 + 5,08 = 19,660 Razem = 19,660	19,660	m
12	45331210-1		Instalowanie wentylacji WENTYLACJA		
12.1	KNR 0217 0122-0200	ST pkt 5	Przewody wentylacyjne kołowe typ s /spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35% Przedmiar: 3,05 * 2 * 3,14 * 0,0725 * 6 * 2 = 16,664 2,75 * 2 * 3,14 * 0,0725 * 3 * 5 = 18,781 Razem = 35,445	35,445	m ²
12.2	KNR 0216 0201-0100	ST pkt 5	Izolacja elementami z wełny mineralnej w oplocie z siatki Rabitza rurowciągów o średnicy zewnętrznej do 254 mm. grubość izolacji do 50 mm Przedmiar: 35,44 * 1 * 0,75 = 26,580 Razem = 26,580	26,580	m ²

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
12.3	KNR 0024 2016-0400 analogia	ST pkt 5	Wykonanie obudowy kominów ponad dachem płytami Fermacell na konstrukcji drewnianej z wypełnieniem mocowana za pomocą wkrętów - wg projektu Przedmiar: [[0,50 + 0,94] * 2 * 0,33] * 2 + [0,76 + 0,94] * 2 * 0,33] / 100 = 0,030 Razem = 0,030	0,030	100 m2
12.4	KNR 0023 0933-0100	ST pkt 5	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej Przedmiar: 0,030	0,030	100 m2
12.5	KNR 0023 2612-0800	ST pkt 5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Przedmiar: [0,20 * 6 + 0,45 * 6] / 100 = 0,039 suma = 0,039 mnożnik = 12,670 Razem = 0,039 x 12,670 = 0,494	0,494	100 m
12.6	KNR 0023 2612-0600	ST pkt 5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter, przyklejenie warstwy siatki na ścianach Przedmiar: 0,030	0,030	100 m2
12.7	KNR 0023 0933-0200	ST pkt 5	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ATLAS CERMIT R 200 lub N 200 o grub. 2mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Przedmiar: 0,030	0,030	100 m2
12.8	KNR 0010 0215-1000	ST pkt 5	Rurociągi z rur preizolowanych o średnicach 60,3/140 mm, grubość ścianek rur stalowych 2,9 mm - przewody wentylacyjne ponad stropem Przedmiar: [2,155 * 4 + 2,655 * 4] / 100 = 0,192 Razem = 0,192	0,192	100 m
12.9	KNR 0202 0513-0101	ST pkt 5	Nasady wentylacyjne z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm o średnicy wlotu do 20 cm. Przedmiar: 0,120	0,120	100 szt.
12.10	KNNRw 0004 0142-0300	ST pkt 5	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250 mm - do skraplacza Przedmiar: 12,000	12,000	szt.
12.11	KNR 0217 0137-0100	ST pkt 5	Kratki wentylacyjne typ a do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm Przedmiar: 12,000	12,000	szt.
13	45442100-8		Roboty malarskie ROBOTY MALARSKIE		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
13.1	KNR 0202 1505-0500	ST pkt 5	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: $17,49 * 9 = 157,410$ $[2,34 + 6,33] * 2 * 2,60 * 9 = 405,756$ $[1,21 + 2,39] * 2 * 2,60 * 9 = 168,480$ Razem = 731,646	731,646	m2
14	45400000-1		Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
14.1	KSNR 0002 0403-0100	ST pkt 5	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - podbitka okapu płytami Fermacell gr 12.5 mm Przedmiar: $6,40 * 0,35 * 2 + 10,46 * 0,35 + 6,40 * 1,89 * 2 + 1,90 * 0,70 * 0,5 * 2 * 2 = 34,993$ Razem = 34,993	34,993	m2
15	45262210-6		Fundamentowanie WYKOPY POD PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ		
15.1	KNR 0201 0240-0200	ST pkt 5	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15-20 t na odl. do 1 km. grunt kat.III (b.i.nr 8/96) Przedmiar: $[22,66 * 7,98 * 0,50] = 90,413$ $[[24,66 + 9,98] * 2 * 1,0] * 0,60 = 41,568$ Razem = 131,981	131,981	m3
15.2	KNR 0231 0103-0400	ST pkt 5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV Przedmiar: $[22,66 * 7,98] = 180,827$ $[[24,66 + 9,98] * 2 * 1,0] = 69,280$ Razem = 250,107	250,107	m2
15.3	KNR 0231 0105-0300	ST pkt 5	Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne.grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Przedmiar: $[22,66 * 7,98] = 180,827$ $[[24,66 + 9,98] * 2 * 1,0] = 69,280$ Razem = 250,107	250,107	m2
15.4	KNR 0231 0105-0400	ST pkt 5	Podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne.dodatek za każdy dalszy 1 cm - /k=7/ Przedmiar: $[22,66 * 7,98] = 180,827$ Razem = 180,827	180,827	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
15.5	KNR 0231 0105-0400	ST pkt 5	Podsyпка piaskowa, zagęszczenie mechaniczne.dodatek za każdy dalszy 1 cm - /k=17/ - pogłębienie pasa 1,0 m od obrysu budynku - wg projektu Przedmiar: [[24,66 + 9,98] * 2 * 1,0] = 69,280 Razem = 69,280	69,280	m2
15.6	KNR 0911 0202-0100	ST pkt 5	Separacja warstw gruntu geowłókninami z jednoczesnym wzmocnieniem, układanymi sposobem ręcznym - wytrzymałość min. 20 kN/m Przedmiar: [23,66 * 8,98] = 212,467 Razem = 212,467	212,467	m2
15.7	KNR 0231 0114-0500	ST pkt 5	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Przedmiar: 250,107	250,107	m2
15.8	KNR 0231 0114-0600	ST pkt 5	Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa dolna.dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - /k=15/ Przedmiar: 250,107	250,107	m2
16	45112500-0		Usuwanie gleby WYWÓZ I UTYLIZACJA UROBKU		
16.1	KNR 0401 0108-0800	ST pkt 5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - /k=9/ Przedmiar: 131,981	131,981	m3
16.2	Analiza własna	ST pkt 5	Utylizacja ziemi Przedmiar: 131,981	131,981	m3
17	45262300-4		Betonowanie PŁYTA FUNDAMENTOWA FIRMY LEGALET		
17.1	Analiza własna	ST pkt 5	Fundament płytowy i system ogrzewania podłogowego licencji LEGALET - integralna część projektu - wycena firmy Przedmiar: 1,000	1,000	szt.

UWAGA:

Przedmiar sporządzony jest dla jednego segmentu. Kosztorys ofertowy należy sporządzić dla jednego segmentu.