


# KONCEPCJA INSTALACJI FONTANY W REJONIE ULICY BRZOSZOWICKIEJ W BĘDZINIE

RZUT Z GÓRY  
SKALA 1:200




## OPIS FONTANNY

- OKRĄGŁA FONTANNA, WYKONANA BĘDZIE W POSTACI PODZIEMNEJ BETONOWEJ NIECKI W FORMIE KANAŁÓW, PRZYKRYTEJ PŁYTAMI KAMIENNYMI.
- PROJEKT ZAKŁADA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT GRANITOWYCH W RÓŻNYCH ODCIENIACH. NAWIERZCHNIA PLACU WYKONANA BĘDZIE Z PŁYT GRANITOWYCH O GRUBOŚCI 6 CM
- POSADZKA SZCZELNA, SPOINOWANA ZAPRAWĄ WODOSZCZELNĄ W JASNO SZARYM KOLORZE.
- NA OBRAZ WODNY SKŁADA SIĘ 9 DYSZ OŚWIETLONYCH REFLEKTORAMI ŚWIATŁEM TYPU LED (O ZMIENNYM KOLORZE). DYSZE BĘDĄ ZINTEGROWANE Z PODWODNYMI AGREGATAMI FONTANNOWYMI. FONTANNA MA MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO PRZERYWANIA I REGULACJI WYSOKOŚCI STRUMIENIA.
- FONTANNA DZIAŁAĆ BĘDZIE W OBIEGU ZAMKNIĘTYM. FILTRY, DYSZE I SYSTEM STERUJĄCY UMIESZCZONY BĘDZIE W PODZIEMNEJ MASZYNOWNI POD NAWIERZCHNIĄ PLACU, CO UMOŻLIWIA SWOBODNE PORUSZANIE SIĘ PO NAWIERZCHNI FONTANNY. WODA BĘDZIE UZDATNIANIA I DEZYNFEKOWANA W ZESTAWIE URZĄDZEŃ DLA TEGO CELU ZAMONTOWANYCH W WYDZIELONYM, PODZIEMNYM POMIESZCZENIU TECHNICZNYM.
- CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 87 M<sup>2</sup>, POWIERZCHNIA NIECKI FONTANNY 21,2 M<sup>2</sup>, ZLEWNI FONTANY 62,2 M<sup>2</sup>

## KOLORY GRANITU



## KOSTKA GRANITOWA



## MAŁA ARCHITEKTURA



Projektanci:  
mgr. inż. arch. kraj. Urszula Ćwiek  
mgr. inż. arch. kraj. Małgorzata Kucharska