



UŁOŻENIE RURY W WYKOPIE



WYKOPY:

1. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. Urobek z wykopu powinien być składowany w minimalnej odległości od wykopu równej 0,6m.
2. Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegającego terenu.
3. Wykopy otwarte dla kanalizacji należy wykonać wg.norm: PN-EN 1610 i PN-B 10736.

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”		
Inwestor:	Obiekt:	
Urząd Miasta Będzin, Ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin	ULICA BRZOSOWICKA- RZEKA CZARNA PRZEMŚZA W BĘDZINIE Działka nr. ew.: 137/7, 137/6, 137/5, 35, 15/5 Obręb ewidencyjny 0001, Będzin	
Projektant:	Tytuł rysunku:	
 UL. BRAZYLJSKA 10A, LOK. 37 03-946 WARSZAWA	Schemat wykopu	
	Numer rysunku:	Nr umowy:
	5	WRM-RI.272.13.2017
Zespół projektowy:	Skala:	Data:Grudzień, 2017
projektant: mgr inż. Mariusz Borzym (nr upr. MAZ/0056/POOS/12) opracował: mgr inż. Marcin Muszyński		