

ZADANIE NR 10 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Teatralnej w Będzinie – V etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie

| Przedmiar Robót Nr PR-MR V | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|--|----------------|----------|---|-----------------------|
| Lp | Kod | Nr Specyfikacji Tecznicznej | Dział / Temat | Jedn. | Ilość | Cena jedn. (bez VAT) EUR | Wartość EUR (bez VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6*7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | | |
| | | | Rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją | | | | |
| 142 | MRV.P.10.1 | ST-01 | rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie | m ² | 1 950,00 | | |
| 143 | MRV.P.10.2 | ST-01 | rozebranie chodników z kostki betonowej | m ² | 36,00 | | |
| 144 | MRV.P.10.3 | ST-01 | rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu | m | 650,00 | | |
| | | | Rozbiórka elementów istniejącej kanalizacji | | | | |
| 145 | MRV.P.10.4 | ST-01 | zaślepienie i zamulenie istniejących kanałów przeznaczonych do likwidacji fi 300 i fi 400 | m | 875,00 | | |
| 146 | MRV.P.10.5 | ST-01 | demontaż pokryw studni z kręgów Fi 1200 mm | kpl | 12,00 | | |
| 147 | MRV.P.10.6 | ST-01 | demontaż włazów i płyt stropowych oraz zasypanie studzienek | kpl | 12,00 | | |
| 148 | MRV.P.10.7 | ST-01 | likwidacja rowu ściekowego | m | 40,00 | | |
| | | | | | | RAZEM (netto) | |
| | | | | | | VAT 22% | |
| | | | | | | RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT | |
| KANALIZACJA SANITARNA | | | | | | | |
| | | | Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi | | | | |
| 149 | MRV.S.10.8 | ST-02 | Fi 200 mm, klasy S SDR 34 | m | 597,00 | | |
| 150 | MRV.S.10.9 | ST-02 | Fi 160 mm, klasy S SDR 34 | m | 123,00 | | |
| | | | Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami | | | | |
| 151 | MRV.S.10.10 | ST-02 | Fi 1200 mm | kpl | 13,00 | | |
| | | | Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu | | | | |
| 152 | MRV.S.10.11 | ST-02 | Fi min 400 mm | kpl | 21,00 | | |
| 153 | MRV.S.10.12 | ST-02 | Fi 600 mm | kpl | 21,00 | | |
| | | | Montaż rur kanalizacyjnych ochronnych | | | | |
| 154 | MRV.S.10.13 | ST-02 | Fi 250x7,3 mm PVC-U | m | 56,00 | | |
| | | | Montaż rur osłonowych dla kabli | | | | |
| 155 | MRV.S.10.14 | ST-02 | Fi 160 mm, dwudzielne | m | 122,00 | | |
| | | | | | | RAZEM (netto) | |
| | | | | | | VAT 7% | |
| | | | | | | RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT | |
| KANALIZACJA DESZCZOWA | | | | | | | |
| | | | Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi | | | | |

ZADANIE NR 10 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Teatralnej w Będzinie – V etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie

| Przedmiar Robót Nr PR-MR V | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|--|-------|--------|---|-----------------------|
| Lp | Kod | Nr Specyfikacji Tecznicznej | Dział / Temat | Jedn. | Ilość | Cena jedn. (bez VAT) EUR | Wartość EUR (bez VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6*7 |
| 156 | MRV.D.10.15 | ST-03 | Fi 400 mm, klasy S SDR 34 | m | 55,00 | | |
| 157 | MRV.D.10.16 | ST-03 | Fi 315 mm, klasy S SDR 34 | m | 843,00 | | |
| 158 | MRV.D.10.17 | ST-03 | Fi 200 mm, klasy S SDR 34 | m | 297,00 | | |
| | | | Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami | | | | |
| 159 | MRV.D.10.18 | ST-03 | Fi 1200 mm | kpl | 44,00 | | |
| | | | Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu | | | | |
| 160 | MRV.D.10.19 | ST-03 | Fi min 400 mm | kpl | 25,00 | | |
| | | | Wykonanie kompletnych wpustów ulicznych ściekowych , z robotami ziemnymi, na podłożu | | | | |
| 161 | MRV.D.10.20 | ST-03 | Fi 560/500 mm | kpl | 24,00 | | |
| | | | Montaż rur osłonowych dla kabli | | | | |
| 162 | MRV.D.10.21 | ST-03 | Fi 160 mm, dwudzielne | m | 126,00 | | |
| | | | | | | RAZEM (netto) | |
| | | | | | | VAT 22% | |
| | | | | | | RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT | |
| SIEĆ WODOCIĄGOWA | | | | | | | |
| | | | Częściowy demontaż istniejącej i montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi | | | | |
| 163 | MRV.W.10.22 | ST-05 | Fi 160x9,5 mm, SDR 17 | m | 385,00 | | |
| 164 | MRV.W.10.23 | ST-05 | Fi 110x6,6 mm, SDR 17 | m | 353,00 | | |
| 165 | MRV.W.10.24 | ST-05 | Fi 90x5,4 mm | m | 16,00 | | |
| 166 | MRV.W.10.25 | ST-05 | Fi 50x3,0 mm | m | 5,00 | | |
| 167 | MRV.W.10.26 | ST-05 | Fi 40x2,4 mm | m | 323,00 | | |
| | | | Montaż armatury sieci wodociągowej | | | | |
| 168 | MRV.W.10.27 | ST-05 | zasuwa kołnierzowa z obudową Fi 80 mm | kpl | 8,00 | | |
| 169 | MRV.W.10.28 | ST-05 | j.w. Fi 150 mm | kpl | 1,00 | | |
| 170 | MRV.W.10.29 | ST-05 | j.w. Fi 200 mm | kpl | 2,00 | | |
| 171 | MRV.W.10.30 | ST-05 | zasuwa kombinowana do nawiercania ze złączką 1 1/2" fi 40 mm | kpl | 24,00 | | |
| 172 | MRV.W.10.31 | ST-05 | zasuwa kombinowana do nawiercania ze złączką 1 1/2" fi 50 mm | kpl | 1,00 | | |
| 173 | MRV.W.10.32 | ST-05 | zawór przelotowy kulowy Fi 32 mm | kpl | 44,00 | | |
| 174 | MRV.W.10.33 | ST-05 | zawór przelotowy kulowy Fi 80 mm | kpl | 2,00 | | |
| 175 | MRV.W.10.34 | ST-05 | opaska do nawiercania fi 110 / 2" dla rur PE | kpl | 10,00 | | |
| 176 | MRV.W.10.35 | ST-05 | opaska do nawiercania fi 160 / 2" dla rur PE | kpl | 15,00 | | |
| 177 | MRV.W.10.36 | ST-05 | hydrant podziemny Fi 80 mm | kpl | 6,00 | | |
| 178 | MRV.W.10.37 | ST-05 | hydrant nadziemny Fi 80 mm | kpl | 1,00 | | |
| | | | Montaż rur osłonowych dla kabli | | | | |
| 179 | MRV.W.10.38 | ST-05 | Fi 160 mm, dwudzielne | m | 26,00 | | |
| 180 | MRV.W.10.39 | ST-05 | Fi 58 mm, dwudzielne | m | 92,00 | | |
| | | | | | | RAZEM (netto) | |

ZADANIE NR 10 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Teatralnej w Będzinie – V etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie

| Przedmiar Robót Nr PR-MR V | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|--|----------------|----------|--------------------------|-----------------------|
| Lp | Kod | Nr Specyfikacji Teczniczej | Dział / Temat | Jedn. | Ilość | Cena jedn. (bez VAT) EUR | Wartość EUR (bez VAT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6*7 |
| VAT 7% | | | | | | | |
| RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT | | | | | | | |
| ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ | | | | | | | |
| | | | Budowa elementów dróg | | | | |
| 181 | MRV.Dr.10.40 | ST-06 | budowa nawierzchni mineralno-asfaltowej na podbudowie | m ² | 1 950,00 | | |
| 182 | MRV.Dr.10.41 | ST-06 | budowa chodników oraz wjazdów, z kostki betonowej kolor gr 8 cm na podbudowie | m ² | 36,00 | | |
| 183 | MRV.Dr.10.42 | ST-06 | budowa krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu /krawężniki z odzysku 520 m/ | m | 650,00 | | |
| RAZEM (netto) | | | | | | | |
| VAT 22% | | | | | | | |
| RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT | | | | | | | |
| RAZEM zadanie nr 1 netto (bez podatku VAT) | | | | | | | |
| VAT w wysokości 7% | | | | | | | |
| VAT w wysokości 22% | | | | | | | |
| RAZEM ZADANIE NR 7 | | | | | | | |