

ZADANIE NR 17 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, drogi w ul. Rolniczej

Przedmiar Robót Nr PR-RO							
Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
KANALIZACJA SANITARNA							
			Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi				
184	RO.S.17.1	ST-02	Fi 200 mm, klasy S SDR 34	m	391,00		
185	RO.S.17.2	ST-02	Fi 160 mm, klasy S SDR 34	m	120,00		
			Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami				
186	RO.S.17.3	ST-02	Fi 1200 mm	kpl	13,00		
			Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu				
187	RO.S.17.4	ST-02	Fi min 400 mm	kpl	12,00		
						RAZEM (netto)	
						VAT 7%	
						RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT	
KANALIZACJA DESZCZOWA							
			Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi				
188	RO.D.17.5	ST-03	Fi 400 mm, klasy S SDR 34	m	15,00		
189	RO.D.17.6	ST-03	Fi 315 mm, klasy S SDR 34	m	80,00		
190	RO.D.17.7	ST-03	Fi 200 mm, klasy S SDR 34	m	58,00		
			Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami				
191	RO.D.17.8	ST-03	Fi 1200 mm	kpl	2,00		
192	RO.D.17.9	ST-03	Fi 1400 mm	kpl	1,00		
			Wykonanie kompletnych wpustów ulicznych ściekowych, z robotami ziemnymi, na podłożu				
193	RO.D.17.10	ST-03	Fi 560/500 mm	kpl	6,00		
						RAZEM (netto)	
						VAT 22%	
						RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT	
SIEĆ WODOCIĄGOWA							
			Częściowy demontaż istniejącej i montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi				
194	RO.W.17.11	ST-05	DN 225	m	260,00		
195	RO.W.17.12	ST-05	DN 75	m	40,00		
196	RO.W.17.13	ST-05	DN 63	m	14,00		
197	RO.W.17.14	ST-05	DN 50	m	3,00		
198	RO.W.17.15	ST-05	DN 32	m	55,00		

ZADANIE NR 17 - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, drogi w ul. Rolniczej

Przedmiar Robót Nr PR-RO							
Lp	Kod	Nr Specyfikacji Tecznicznej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
			Montaż armatury sieci wodociągowej				
199	RO.W.17.16	ST-05	zasuwa kołnierzowa z obudową Fi 200 mm	kpl	5,00		
200	RO.W.17.17	ST-05	j.w. Fi 80 mm	kpl	2,00		
201	RO.W.17.18	ST-05	j.w. Fi 65 mm	kpl	1,00		
202	RO.W.17.19	ST-05	j.w. Fi 50 mm	kpl	1,00		
203	RO.W.17.20	ST-05	j.w. Fi 40 mm	kpl	1,00		
204	RO.W.17.21	ST-05	j.w. Fi 32 mm	kpl	6,00		
205	RO.W.17.22	ST-05	hydrant podziemny Fi 80 mm	kpl	1,00		
						RAZEM (netto)	
						VAT 7%	
						RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT	
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ							
			Budowa elementów dróg				
206	RO.Dr.17.23	ST-06	budowa nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie	m ²	2 127,00		
207	RO.Dr.17.24	ST-06	budowa chodników oraz wjazdów, z kostki betonowej kolor gr 8 cm na podbudowie	m ²	730,00		
208	RO.Dr.17.25	ST-06	budowa krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	m	745,00		
209	RO.Dr.17.26	ST-06	budowa obrzeży betonowych 8x30 cm	m	554,00		
210	RO.Dr.17.27	ST-06	budowa bariery energochłonnej typ SP-04/2 wraz z odcinkiem początkowym i końcowym	m	120,00		
211	RO.Dr.17.28	ST-01	rozścielenie z obsianiem humusu gr. 20 cm	m ²	2 000,00		
						RAZEM (netto)	
						VAT 22%	
						RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT	
						RAZEM zadanie nr 1 netto (bez podatku VAT)	
						VAT w wysokości 7%	
						VAT w wysokości 22%	
						RAZEM ZADANIE NR 7	