

ZADANIE NR 18 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dzielnicy Grodziec Etap I

Przedmiar Robót Nr PR-GR I

Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
			Ścinanie, karczowanie drzew z odwozem				
212	GRI.P.18.1	ST-01	drzewa o obwodach 10-226 cm	szt	124,00		
			Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń z odwozem i utylizacją				
213	GRI.P.18.2	ST-01	rozbiórki nawierzchni	m ²	30 522,00		
214	GRI.P.18.3	ST-01	rozbiórka ogrodzeń	m	735,00		
			Rozbiórka istniejącej kanalizacji				
215	GRI.P.18.4	ST-01	rozbiórka istniejących kanałów	m	1 550,00		
RAZEM (netto)							
VAT 22%							
RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT							
KANALIZACJA SANITARNA							
			Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi				
216	GRI.S.18.5	ST-02	Fi 315 mm, klasy S SDR 34	m	208,00		
217	GRI.S.18.6	ST-02	Fi 200 mm, klasy S SDR 34	m	3 663,00		
218	GRI.S.18.7	ST-02	Fi 160 mm, klasy S SDR 34	m	1 186,00		
			Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami				
219	GRI.S.18.8	ST-02	Fi 1200 mm	kpl	74,00		
220	GRI.S.18.9	ST-02	Fi 1200 mm, kaskadowe	kpl	24,00		
			Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu				
221	GRI.S.18.10	ST-02	Fi min 400 mm	kpl	245,00		
			Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PE, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi				
222	GRI.PS.18.11	ST-04	Fi 90x8,2 mm, SDR 11	m	195,00		
			Wykonanie przewiertu sterowanego pod potokiem Wielonka				
223	GRI.PS.18.12	ST-04	fi 160x14,6 mm PE 100 SDR 11	m	58,00		
			Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej pompowni ścieków, z robotami ziemnymi, fundamentami, izolacjami				
224	GRI.PS.18.13	ST-04	Kompletna pompownia ścieków w postaci podziemnego zbiornika o średnicy fi 1500 i gł. H=4,0 m wyposażona w 2 pompy, przepływomierz wraz z układem zasilająco-sterującym	kpl	1,00		
225	GRI.PS.18.14	ST-04	wykonanie ogrodzenia pompowni z bramą dwuskrzydłową i furtką	m	83,00		

ZADANIE NR 18 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dzielnicy Grodziec Etap I

Przedmiar Robót Nr PR-GR I

Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)	
1	2	3	4	5	6	7	6*7	
			Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami					
226	GRI.S.18.15	ST-04	Fi 1200 mm, studzienka pomiarowa z przepływomierzem elektromagnetycznym	kpl	1,00			
227	GRI.S.18.16	ST-04	Fi 1200 mm, studzienka odwodnieniowa dla ruroc. tłoczego	kpl	1,00			
			Montaż rur ochronnych/osłonowych stalowych					
228	GRI.S.18.17	ST-02	DN 350	m	343,00			
RAZEM (netto)								
VAT 7%								
RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT								
KANALIZACJA DESZCZOWA								
			Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi					
229	GRI.D.18.18	ST-03	Fi 800 mm, SN=10000N/m2	m	151,00			
			Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi					
230	GRI.D.18.19	ST-03	Fi 630 mm, klasy S SDR 34	m	256,00			
231	GRI.D.18.20	ST-03	Fi 500 mm, klasy S SDR 34	m	574,00			
232	GRI.D.18.21	ST-03	Fi 400 mm, klasy S SDR 34	m	385,00			
233	GRI.D.18.22	ST-03	Fi 315 mm, klasy S SDR 34	m	2 400,00			
234	GRI.D.18.23	ST-03	Fi 200 mm, klasy S SDR 34	m	1 726,00			
			Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami					
235	GRI.D.18.24	ST-03	Fi 1200 mm	kpl	96,00			
236	GRI.D.18.25	ST-03	Fi 1500 mm	kpl	11,00			
			Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu					
237	GRI.D.18.26	ST-03	Fi min 400 mm	kpl	226,00			
			Wykonanie kompletnych wpustów ulicznych ściekowych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu					
238	GRI.D.18.27	ST-03	Fi 600 mm	kpl	144,00			
			Dostawa i montaż obiektów towarzyszących kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi					
239	GRI.D.18.28	ST-03	separator cyrkulacyjno-koalescencyjny śr. 2,8 m i wys. 4,2 m	kpl	1,00			

ZADANIE NR 18 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dzielnicy Grodziec Etap I

Przedmiar Robót Nr PR-GR I

Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
240	GRI.D.18.29	ST-03	separator benzynowo-koalescencyjny śr. 2,3 m i wys. 2,5 m	kpl	1,00		
241	GRI.D.18.30	ST-03	osadnik szlamowy śr. 2,3 m i wys. 2,52	kpl	1,00		
			Montaż rur ochronnych/osłonowych stalowych				
242	GRI.D.18.31	ST-03	DN 700	m	3,00		
243	GRI.D.18.32	ST-03	DN 600	m	3,00		
244	GRI.D.18.33	ST-03	DN 500	m	31,00		
245	GRI.D.18.34	ST-03	DN 350	m	236,00		
RAZEM (netto)							
VAT 22%							
RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT							
SIEĆ WODOCIĄGOWA							
			Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 11, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi				
246	GRI.W.18.35	ST-05	DN 450	m	630,00		
247	GRI.W.18.36	ST-05	DN 160	m	4 436,00		
248	GRI.W.18.37	ST-05	DN 110	m	179,00		
249	GRI.W.18.38	ST-05	DN 90	m	100,00		
250	GRI.W.18.39	ST-05	DN 50	m	21,00		
251	GRI.W.18.40	ST-05	DN 32	m	920,00		
			Montaż armatury sieci wodociągowej				
252	GRI.W.18.41	ST-05	zasuwa kolanowa z obudową Fi 450 mm	kpl	4,00		
253	GRI.W.18.42	ST-05	j.w. Fi 150 mm	kpl	37,00		
254	GRI.W.18.43	ST-05	j.w. Fi 100 mm	kpl	2,00		
255	GRI.W.18.44	ST-05	j.w. Fi 80 mm	kpl	32,00		
256	GRI.W.18.45	ST-05	j.w. Fi 65 mm	kpl	2,00		
257	GRI.W.18.46	ST-05	j.w. Fi 32 mm	kpl	250,00		
258	GRI.W.18.47	ST-05	hydrant podziemny Fi 80 mm	kpl	30,00		
259	GRI.W.18.48	ST-05	zawór napowietrzająco-odpowietrzający	kpl	9,00		
260	GRI.W.18.49	ST-05	zawór redukcyjny DN 150	kpl	1,00		
			Wykonanie kompletnej studni redukcyjnej żelbetowej prefabrykowanej				
261	GRI.W.18.50	ST-05	Fi 1200 mm	kpl	1,00		
			Montaż rur ochronnych/osłonowych stalowych				
262	GRI.W.18.51	ST-03	DN 700	m	18,00		
263	GRI.W.18.52	ST-03	DN 350	m	114,00		
RAZEM (netto)							
VAT 7%							
RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT							
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ							
			Budowa elementów dróg				
264	GRI.Dr.18.53	ST-06	budowa nawierzchni mineralno-asfaltowej na podbudowie	m ²	18 077,00		
264	GRI.Dr.18.54	ST-06	budowa nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie	m ²	7 233,00		

ZADANIE NR 18 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dzielnicy Grodziec Etap I

Przedmiar Robót Nr PR-GR I

Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)	
1	2	3	4	5	6	7	6*7	
264	GRI.Dr.18.55	ST-06	budowa chodników, parkingów oraz wjazdów, z kostki betonowej kolor gr 8 cm na podbudowie	m ²	11 315,00			
264	GRI.Dr.18.56	ST-06	budowa krawężników betonowych na ławie z betonu	m	12 334,0			
264	GRI.Dr.18.57	ST-06	budowa obrzeży betonowych 8x30 cm	m	4 876,00			
264	GRI.Dr.18.58	ST-06	rozścielenie z obsianiem humusu gr. 20 cm	m ²	2 440,00			
			Montaż rur osłonowych dla kabli					
265	GRI.Dr.18.59	ST-06	Fi 110 mm, dwudzielne	m	152,00			
RAZEM (netto)								
VAT 22%								
RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT								
ROZDZIELNICA NN Z ZASILANIEM PRZEPOMPOWNI								
ZASILANIE POMPOWNI								
Słup istniejący								
266	GRI.E.18.60	ST-07	Zacisk przebijający izol. SL9.21	szt	5,00			
267	GRI.E.18.61	ST-07	dostawa i montaż ogranicznika przepięć GXO - 0,66/5	kpl	3,00			
268	GRI.E.18.62	ST-07	Zacisk uziemiający śrubowy 2442	szt	2,00			
269	GRI.E.18.63	ST-07	układanie bednarki FeZn 25x4	m	31,00			
270	GRI.E.18.64	ST-07	Uziom wbijany z prętami Galmar fi 14,2 dł. 9 m	szt	2,00			
271	GRI.E.18.65	ST-07	Złącze probiercze	szt	1,00			
272	GRI.E.18.66	ST-07	Rozłącznik bezpiecznikowy RSA-00 z osprzętem	kpl	1,00			
273	GRI.E.18.67	ST-07	układanie przewodu w rowie lub rurze ochronnej, z robotami ziemnymi oraz próbami pomontażowymi YAKY 4x35 mm ²	m	23,00			
274	GRI.E.18.68	ST-07	YKY 4x10 mm ²	m	15,00			
275	GRI.E.18.69	ST-07	YKY 4x6 mm ²	m	7,00			
276	GRI.E.18.70	ST-07	YKY 2x4 mm ³	m	10,00			
277	GRI.E.18.71	ST-07	przewód wyrównawczy LYżo 1x16 mm ²	m	21,00			
Złącze pomiarowe								
278	GRI.E.18.72	ST-07	Dostawa i montaż złącza pomiarowego typu IP w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym wyposażenie zgodnie z PT	kpl	1,00			
Rozdzielnica nn								
279	GRI.E.18.73	ST-07	dostawa i montaż rozdzielnicy nn w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym wyposażonej zgodnie z PT	kpl	1,00			
Oświetlenie terenu								
280	GRI.E.18.74	ST-07	dostawa i montaż słupa oświetleniowego dł. 6 m koloru czarnego na fundamencie prefabrykowanym F-100	kpl	1,00			
281	GRI.E.18.75	ST-07	dostawa i montaż oprawy oświetleniowej ze źródłem światła sodowego o mocy 70 W z układem przełączającym	kpl	1,00			

ZADANIE NR 18 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dzielnicy Grodziec Etap I

Przedmiar Robót Nr PR-GR I

Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
282	GRI.E.18.76	ST-07	układanie przewodu DY 2,5 mm ²	m	10,00		
			Ochrona od porażenia prądem elektrycznym - instalacja uziemiająca i odgromowa				
283	GRI.E.18.77	ST-07	układanie bednarki FeZn 30x4	m	110,00		
284	GRI.E.18.78	ST-07	układanie bednarki FeZn 20x4	m	30,00		
285	GRI.E.18.79	ST-07	montaż złączy probierczych	kpl	5,00		
	GRI.E.18.80		Kable sygnalizacyjne				
286	GRI.E.18.81	ST-07	układanie przewodu 3x1,5 mm ² ekranowany	m	270,00		
287	GRI.E.18.82	ST-07	układanie przewodu elektrodowego 3x0,25 mm ² podwójnie ekranowany	m	270,00		
288	GRI.E.18.83	ST-07	układanie przewodu wyrównawczego LYżol1x16 mm ²	m	21,00		
			Zasilanie przetwornika pomiarowego				
289	GRI.E.18.84	ST-07	wyłącznik nadprądowy S301 C 0,5	szt	1,00		
290	GRI.E.18.85	ST-07	układanie przewodu DY 1,5 ² listwie inst.	m	30,00		
RAZEM (netto)							
VAT 7%							
RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT							
PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII NN Z PRZYŁĄCZAMI I OŚWIETLENIEM PRZY UL. ASNYKÓW I PRZODOWNIKÓW - NK							
			Budowa słupów - ul. Asnyka				
291	GRI.E.18.86	ST-07	Dostawa i montaż słupów pojedynczych - żerdz E-10,5/12	kpl	1,00		
292	GRI.E.18.87	ST-07	Dostawa i montaż słupów pojedynczych - żerdz E-10,5/10	kpl	1,00		
293	GRI.E.18.88	ST-07	Dostawa i montaż słupów pojedynczych - żerdz E-10,5/3,5	kpl	2,00		
294	GRI.E.18.89	ST-07	Dostawa i montaż słupów pojedynczych - żerdz E-10,5/6	kpl	2,00		
295	GRI.E.18.90	ST-07	Dostawa i montaż słupów pojedynczych - żerdz E-10,5/4,3	kpl	3,00		
			Linia nlk. Oświetlenie - ul. Asnyka				
296	GRI.E.18.91	ST-07	dostawa i montaż konstrukcji konstrukcji typu KTK o jednym izolatorze	szt	4,00		
297	GRI.E.18.92	ST-07	montaż mostków nierozłącznych ze złączką do karbowania	szt	4,00		
298	GRI.E.18.93	ST-07	dostawa i montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej n.n. AsXSn 4x70 mm ²	km	0,30		
299	GRI.E.18.94	ST-07	j.w. 4x35 mm ²	km	0,04		
300	GRI.E.18.95	ST-07	j.w. 2x25 mm ²	km	0,30		
301	GRI.E.18.96	ST-07	dostawa i montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn	szt	6,00		
302	GRI.E.18.97	ST-07	dostawa i montaż konstrukcji mocującej, wysięgnika oprawy i oprawy oświetlenia ulicznego	kpl	6,00		
			Uziemienie linii - ul. Asnyka				
303	GRI.E.18.98	ST-07	dostawa i montaż ogranicznika przepięć GXO - 0,66/5	kpl	11,00		

ZADANIE NR 18 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dzielnicy Grodziec Etap I

Przedmiar Robót Nr PR-GR I

Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
304	GRI.E.18.99	ST-07	układanie przewodów uziemiających na słupach betonowych	m	44,00		
305	GRI.E.18.100	ST-07	uziomy poziome w wykopach - dla 4 słupy	m	240,00		
306	GRI.E.18.101	ST-07	montaż złączy kontrolnych	kpl	4,00		
			Przylącza nlk - ul. Asnyka				
307	GRI.E.18.102	ST-07	montaż ręczny przyłączy przewodami izolowanymi AsXS _n 2x25 mm ²	szt	9,00		
308	GRI.E.18.103	ST-07	j.w. AsXS _n 4x25 mm ²	szt	1,00		
			Budowa słupów - ul. Przodowników				
309	GRI.E.18.104	ST-07	Dostawa i montaż słupów pojedynczych - żerdz E-10,5/10	kpl	2,00		
310	GRI.E.18.105	ST-07	Dostawa i montaż słupów pojedynczych - żerdz E-10,5/3,5	kpl	3,00		
311	GRI.E.18.106	ST-07	Dostawa i montaż słupów pojedynczych - żerdz E-10,5/6	kpl	1,00		
312	GRI.E.18.107	ST-07	Dostawa i montaż słupów pojedynczych - żerdz E-10,5/4,3	kpl	3,00		
			Linia nlk. Oświetlenie - ul. Przodowników				
313	GRI.E.18.108	ST-07	dostawa i montaż konstrukcji konstrukcji typu KTK o jednym izolatorze	szt	4,00		
314	GRI.E.18.109	ST-07	dostawa i montaż konstrukcji konstrukcji typu KTK o dwóch izolatorach	szt	1,00		
315	GRI.E.18.110	ST-07	montaż mostków nierozłącznych ze złączką do karbowania	szt	8,00		
316	GRI.E.18.111	ST-07	dostawa i montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej n.n. AsXS _n 4x70 mm ²	km	0,32		
317	GRI.E.18.112	ST-07	j.w. 2x25 mm ²	km	0,29		
318	GRI.E.18.113	ST-07	dostawa i montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn	szt	6,00		
319	GRI.E.18.114	ST-07	dostawa i montaż konstrukcji mocującej, wysięgnika oprawy i oprawy oświetlenia ulicznego	kpl	6,00		
			Uziemienie linii - ul. Przodowników				
320	GRI.E.18.115	ST-07	dostawa i montaż ogranicznika przepięć GXO - 0,66/5	kpl	12,00		
321	GRI.E.18.116	ST-07	układanie przewodów uziemiających na słupach betonowych	m	33,00		
322	GRI.E.18.117	ST-07	uziomy poziome w wykopach - dla 4 słupy	m	180,00		
323	GRI.E.18.118	ST-07	montaż złączy kontrolnych	kpl	3,00		
			Przylącza nlk - ul. Przodowników				
324	GRI.E.18.119	ST-07	montaż ręczny przyłączy przewodami izolowanymi AsXS _n 2x25 mm ²	szt	8,00		
325	GRI.E.18.120	ST-07	j.w. AsXS _n 4x25 mm ²	szt	1,00		
			Demontaże				
326	GRI.E.18.121	ST-07	Demontaż przewodów linii nn na słupach żelbetonowych z przeznaczeniem na złom 35-50 mm ² z demontażem izolacji	km	2,30		
327	GRI.E.18.122	ST-07	j. w. linia do 25 mm ²	km	1,20		
328	GRI.E.18.123	ST-07	j.w. linia do 25 mm ² do ponownego montażu	km	0,03		

ZADANIE NR 18 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dzielnicy Grodziec Etap I

Przedmiar Robót Nr PR-GR I

Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
329	GRI.E.18.124	ST-07	demontaż słupów pojedynczych żelbetowych	szt	11,00		
330	GRI.E.18.125	ST-07	demontaż słupów rozkracznych żelbetowych	szt	7,00		
331	GRI.E.18.126	ST-07	demontaż opraw oświetleniowych	szt	11,00		
RAZEM (netto)							
VAT 22%							
RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT							
PRZEBUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ I KABLI TELETECHNICZNYCH ROZDZIELCZYCH PRZY UL. ASNYKA I RÓŻYCKIEGO - NK							
Linia światłowodowa w ul. Asnyka							
332	GRI.T.18.127	ST-08	Budowa studni kablowych typu SKR-2	kpl	2,00		
333	GRI.T.18.128	ST-08	Układanie kabli światłowodowych tyu 48J.XOTKtd w rurociągu kablowym RHDPE 40 wraz z badaniami i próbami pomontażowymi	m	390,00		
334	GRI.T.18.129	ST-08	Montaż w studniach skrzynek zapasu kabla wyposaż. w stełaż	szt	4,00		
335	GRI.T.18.130	ST-08	Mufy liniowe SEC 15-K48	szt	2,00		
Montaż rur osłonowych dla kabli							
336	GRI.T.18.131	ST-08	Fi A 110 mm	m	20,00		
337	GRI.T.18.132	ST-08	Fi DVK 110 mm		24,00		
Przełożenie sieci teletechnicznej w ul. Różyckiego							
Linia abonencka							
338	GRI.T.18.133	ST-08	Budowa studni kablowych typu SKR-1	kpl	1,00		
339	GRI.T.18.134	ST-08	Układanie kabli XzTKMXpwFtlx 5x4x0,5 wraz z badaniami i próbami pomontażowymi	m	30,00		
340	GRI.T.18.135	ST-08	Wykonanie przecisku rurą stalową DN 300	m	19,00		
341	GRI.T.18.136	ST-08	Montaż mufy liniowej termokurczliwej 10-parowej	kpl	1,00		
Montaż rur osłonowych dla kabli							
342	GRI.T.18.137	ST-08	Fi DVK 110 mm		19,00		
Linia sieci rozdzielczej							
343	GRI.T.18.138	ST-08	Budowa studni kablowych typu SKR-1	kpl	2,00		
344	GRI.T.18.139	ST-08	Układanie kabli XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5 wraz z badaniami i próbami pomontażowymi	m	10,00		
345	GRI.T.18.140	ST-08	Układanie kabli XzTKMXpwFtlx 25x4x0,5 wraz z badaniami i próbami pomontażowymi	m	30,00		
346	GRI.T.18.141	ST-08	Montaż mufy liniowej termokurczliwej 50-parowej	kpl	1,00		
347	GRI.T.18.142	ST-08	Montaż mufy liniowej termokurczliwej 25-parowej	kpl	1,00		
348	GRI.T.18.143	ST-08	Montaż mufy liniowej rozgałęznej 25-parowej	kpl	1,00		
Montaż rur osłonowych dla kabli							
349	GRI.T.18.144	ST-08	Fi DVK 110 mm	m	12,00		
350	GRI.T.18.145	ST-08	Fi KR 110 mm	m	10,00		
Słup linii abonenckiej w ul. Asnyka							
351	GRI.T.18.146	ST-08	Montaż kabla telekom. Samonośnego z zaporą przeciwwilgociową XzTKMXpwn 2x2x0,5	m	55,00		
352	GRI.T.18.147	ST-08	Demontaż i montaż linii teletechnicznej	m	32,00		
353	GRI.T.18.148	ST-08	Demontaż i montaż słupa linii abonenckiej	szt	1,00		

ZADANIE NR 18 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dzielnicy Grodziec Etap I

Przedmiar Robót Nr PR-GR I							
Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
354	GRI.T.18.149	ST-08	Demontaż i montaż skrzynki abonenckiej	szt	1,00		
355	GRI.T.18.150	ST-08	Demontaż i montaż przyłączy teletech.	m	43,00		
RAZEM (netto)							
VAT 22%							
RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT							
RAZEM zadanie nr 1 netto (bez podatku VAT)							
VAT w wysokości 7%							
VAT w wysokości 22%							
RAZEM ZADANIE NR 7							