

ZADANIE NR 7 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego i dolnej Reja w Będzinie – II etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie

Przedmiar Robót Nr PR-MR II							
Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
			Rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją				
15	MR.II.P.7.1	ST-01	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	m ²	4 487,00		
16	MR.II.P.7.2	ST-01	rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7	m ²	517,00		
17	MR.II.P.7.3	ST-01	rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5	m ²	250,00		
18	MR.II.P.7.4	ST-01	rozebranie chodników z kostki beonowej	m ²	58,00		
19	MR.II.P.7.5	ST-01	rozebranie nawierzchni z brukowca gr 16-20 cm	m ²	90,00		
20	MR.II.P.7.6	ST-01	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	m	839,00		
21	MR.II.P.7.7	ST-01	rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej	m	600,00		
			Rozbiórka elementów istniejącej kanalizacji				
22	MR.II.P.7.8	ST-01	demontaż studni z kręgów Fi 1200 mm	kpl	3,00		
23	MR.II.P.7.9	ST-01	demontaż ulicznych studzienek ściekowych Fi 500 mm	szt	6,00		
24	MR.II.P.7.10	ST-01	zaślepienie i zamulenie istniejących kanałów DN 200 przeznaczonych do likwidacji	m	260,00		
RAZEM (netto)							
VAT 22%							
RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT							
KANALIZACJA SANITARNA							
			Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi				
25	MR.II.S.7.11	ST-02	Fi 250 mm, klasy S SDR 34	m	18,00		
26	MR.II.S.7.12	ST-02	Fi 200 mm, klasy S SDR 34	m	506,30		
27	MR.II.S.7.13	ST-02	Fi 160 mm, klasy S SDR 34	m	104,00		
			Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami				
28	MR.II.S.7.14	ST-02	Fi 1200 mm	kpl	31,00		
			Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu				
29	MR.II.S.7.15	ST-02	Fi min 400 mm	kpl	12,00		
			Montaż rur osłonowych dla kabli				
30	MR.II.S.7.16	ST-02	Fi 160 mm, dwudzielne	m	40,00		
			Wykonanie przewiertów wraz z robotami ziemnymi rurami PE 100, SDR 17				
31	MR.II.S.7.17	ST-03	Fi 315x18,7 mm	m	47,00		
KANALIZACJA DESZCZOWA							
			Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi				

ZADANIE NR 7 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego i dolnej Reja w Będzinie – II etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie

Przedmiar Robót Nr PR-MR II							
Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
32	MRII.D.7.18	ST-03	Fi 630 mm, klasy S SDR 34	m	11,00		
33	MRII.D.7.19	ST-03	Fi 500 mm, klasy S SDR 34	m	111,50		
34	MRII.D.7.20	ST-03	Fi 400 mm, klasy S SDR 34	m	151,50		
35	MRII.D.7.21	ST-03	Fi 315 mm, klasy S SDR 34	m	143,00		
36	MRII.D.7.22	ST-03	Fi 200 mm, klasy S SDR 34	m	200,00		
			Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami				
37	MRII.D.7.23	ST-03	Fi 1500 mm	kpl	2,00		
38	MRII.D.7.24	ST-03	Fi 1200 mm	kpl	20,00		
			Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu				
39	MRII.D.7.25	ST-03	Fi 425 mm	kpl	13,00		
			Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PE, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi				
40	MRII.D.7.26	ST-05	Fi 710x42,1 mm, SDR 17	m	6,00		
			Wykonanie kompletnych wpustów ulicznych ściekowych, z robotami ziemnymi, na podłożu				
41	MRII.D.7.27	ST-03	Fi 560/500 mm	kpl	14,00		
			Montaż rur osłonowych dla kabli				
42	MRII.D.7.28	ST-03	Fi 160 mm, dwudzielne	m	40,00		
SIEĆ WODOCIĄGOWA							
			Częściowy demontaż istniejącej i montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PE100, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi				
43	MRII.W.7.29	ST-05	Fi 110x6,6 mm, SDR 17	m	243,00		
44	MRII.W.7.30	ST-05	Fi 40x2,4 mm	m	144,00		
			Montaż armatury sieci wodociągowej				
45	MRII.W.7.31	ST-05	zasuwa kołnierзова z obudową Fi 80 mm	kpl	3,00		
46	MRII.W.7.32	ST-05	Fi 100 mm	kpl	10,00		
47	MRII.W.7.33	ST-05	zasuwa kombinowana do nawiercania ze złączką 1 1/2" fi 40 mm DN 1"	kpl	13,00		
48	MRII.W.7.34	ST-05	zasuwa do przyłącza z obustronnym złączem ISO dla rur PE DN 1 1/4"	kpl	1,00		
49	MRII.W.7.35	ST-05	zawór przelotowy kulowy Fi 32 mm	kpl	24,00		
50	MRII.W.7.36	ST-05	zawór napowietrzająco - odpowietrzający Fi 50 mm do zabudowy podziemnej	kpl	1,00		
51	MRII.W.7.37	ST-05	opaska do nawiercania fi 110 / 2" dla rur PE	kpl	13,00		
52	MRII.W.7.38	ST-05	hydrant podziemny Fi 80 mm	kpl	3,00		
			Montaż rur ochronnych dla sieci wodociągowych				
53	MRII.W.7.39	ST-05	Fi 160 mm, PE	m	39,00		
54	MRII.W.7.40	ST-05	Fi 110 mm, PE	m	6,00		
55	MRII.W.7.41	ST-05	Fi 75 mm, PE	m	3,00		
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ							

ZADANIE NR 7 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego i dolnej Reja w Będzinie – II etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie

Przedmiar Robót Nr PR-MR II							
Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
			Budowa elementów dróg				
56	MRII.Dr.7.42	ST-06	budowa nawierzchni mineralno-asfaltowej na podbudowie	m ²	2 100,00		
57	MRII.Dr.7.43	ST-06	budowa nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie i podsypce cem-piaskowej	m ²	520,00		
58	MRII.Dr.7.44	ST-06	budowa chodników oraz wjazdów, z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie	m ²	1 420,00		
59	MRII.Dr.7.45	ST-06	budowa krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	m	550,00		
60	MRII.Dr.7.46	ST-06	budowa krawężników betonowych 12x25 cm wtopionych na ławach z betonu	m	120,00		
61	MRII.Dr.7.47	ST-06	budowa obrzeży betonowych 8x30 cm	m	680,00		
62	MRII.Dr.7.48	ST-06	wykonanie oznakowania pionowego	szt	10,00		
63	MRII.Dr.7.49	ST-01	rozścielenie z obsianiem humusu gr. 20 cm	m ²	300,00		
						RAZEM (netto)	
						VAT 22%	
						RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT	
						RAZEM zadanie nr 1 netto (bez podatku VAT)	
						VAT w wysokości 7%	
						VAT w wysokości 22%	
						RAZEM ZADANIE NR 7	