

**ZADANIE NR 8 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Reja w Będzinie  
– III etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie**

Przedmiar Robót Nr PR-MR III							
Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
			<b>Rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją</b>				
64	MR.III.P.8.1	ST-01	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	m <sup>2</sup>	1 636,00		
65	MR.III.P.8.2	ST-01	rozebranie nawierzchni z betonu gr 15 cm	m <sup>2</sup>	104,00		
66	MR.III.P.8.3	ST-01	rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7	m <sup>2</sup>	217,00		
67	MR.III.P.8.4	ST-01	rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5	m <sup>2</sup>	240,00		
68	MR.III.P.8.5	ST-01	rozebranie chodników z kostki beonowej	m <sup>2</sup>	98,00		
69	MR.III.P.8.6	ST-01	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	m	444,00		
			<b>Rozbiórka elementów istniejącej kanalizacji</b>				
70	MR.III.P.8.6	ST-01	zaślepienie i zamulenie istniejących kanałów przeznaczonych do likwidacji	m	300,00		
71	MR.III.P.8.7	ST-01	demontaż pokryw studni z kręgów Fi 1200 mm i ich zasypanie	kpl	7,00		
						RAZEM (netto)	
						VAT 22%	
						RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT	
<b>KANALIZACJA SANITARNA</b>							
			<b>Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi</b>				
72	MR.III.S.8.8	ST-02	Fi 200 mm, klasy S SDR 34	m	236,00		
73	MR.III.S.8.9	ST-02	Fi 160 mm, klasy S SDR 34	m	83,00		
			<b>Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami</b>				
74	MR.III.S.8.10	ST-02	Fi 1200 mm	kpl	10,00		
			<b>Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu</b>				
75	MR.III.S.8.11	ST-02	Fi min 400 mm	kpl	19,00		
			<b>Montaż rur osłonowych dla kabli</b>				
76	MR.III.S.8.12	ST-02	Fi 160 mm, dwudzielne	m	42,00		
			<b>Montaż rur ochronnych/osłonowych PE</b>				
77	MR.III.S.8.13	ST-03	Fi 250x14,8 mm	m	6,00		
						RAZEM (netto)	
						VAT 7%	
						RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT	
<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>							
			<b>Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi</b>				
78	MR.III.D.8.14	ST-03	Fi 400 mm, klasy S SDR 34	m	238,00		
79	MR.III.D.8.15	ST-03	Fi 200 mm, klasy S SDR 34	m	123,00		

**ZADANIE NR 8 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Reja w Będzinie  
– III etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie**

Przedmiar Robót Nr PR-MR III							
Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
			<b>Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami</b>				
80	MR.III.D.8.16	ST-03	Fi 1200 mm	kpl	11,00		
			<b>Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu</b>				
81	MR.III.D.8.17	ST-03	Fi min 400 mm	kpl	20,00		
			<b>Wykonanie kompletnych wpustów ulicznych ściekowych, z robotami ziemnymi, na podłożu</b>				
82	MR.III.D.8.18	ST-03	Fi 560/500 mm	kpl	8,00		
			<b>Montaż rur osłonowych dla kabli</b>				
83	MR.III.D.8.19	ST-03	Fi 160 mm, dwudzielne	m	50,00		
						RAZEM (netto)	
						VAT 22%	
						RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT	
SIEĆ WODOCIĄGOWA							
			<b>Częściowy demontaż istniejącej i montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi</b>				
84	MR.III.W.8.20	ST-05	Fi 110x6,6 mm, SDR 17	m	230,00		
85	MR.III.W.8.21	ST-05	Fi 40x2,4 mm	m	289,00		
			<b>Montaż armatury sieci wodociągowej</b>				
86	MR.III.W.8.22	ST-05	zasuwa kołnierзова z obudową Fi 100 mm	kpl	1,00		
87	MR.III.W.8.23	ST-05	j.w. Fi 150 mm	kpl	2,00		
88	MR.III.W.8.24	ST-05	zasuwa kombinowana do nawiercania ze złączką 1 1/2" fi 40 mm DN 1"	kpl	20,00		
89	MR.III.W.8.25	ST-05	zawór przelotowy kulowy Fi 32 mm	kpl	36,00		
90	MR.III.W.8.26	ST-05	opaska do nawiercania fi 110 / 2" dla rur PE	kpl	20,00		
91	MR.III.W.8.27	ST-05	hydrant podziemny Fi 80 mm	kpl	2,00		
			<b>Montaż rur osłonowych dla kabli</b>				
92	MR.III.W.8.28	ST-03	Fi 160 mm, dwudzielne	m	66,00		
93	MR.III.W.8.29	ST-03	Fi 110 mm, dwudzielne	m	6,00		
94	MR.III.W.8.30	ST-03	Fi 58 mm, dwudzielne	m	15,00		
						RAZEM (netto)	
						VAT 7%	
						RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT	
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ							
			<b>Budowa elementów dróg</b>				
95	MR.III.Dr.8.31	ST-06	budowa nawierzchni mineralno-asfaltowej na podbudowie	m <sup>2</sup>	1 454,00		
96	MR.III.Dr.8.32	ST-06	budowa nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie i podsypce cem-piaskowej	m <sup>2</sup>	72,00		
97	MR.III.Dr.8.33	ST-06	budowa chodników oraz wjazdów, z kostki betonowej kolor gr 8 cm na podbudowie	m <sup>2</sup>	1 001,00		
98	MR.III.Dr.8.34	ST-06	budowa krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	m	413,00		

**ZADANIE NR 8 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Reja w Będzinie  
– III etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie**

<b>Przedmiar Robót Nr PR-MR III</b>							
Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
99	MR.III.Dr.8.35	ST-06	budowa krawężników betonowych 12x25 cm wtopionych na ławach z betonu	m	53,00		
100	MR.III.Dr.8.36	ST-06	budowa obrzeży betonowych 8x30 cm	m	413,00		
101	MR.III.Dr.8.37	ST-06	wykonanie oznakowania pionowego	szt	2,00		
102	MR.III.Dr.8.38	ST-01	rozścielenie z obsianiem humusu gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	100,00		
RAZEM (netto)							
VAT 22%							
RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT							
<b>RAZEM zadanie nr 1 netto (bez podatku VAT)</b>							
VAT w wysokości 7%							
VAT w wysokości 22%							
<b>RAZEM ZADANIE NR 7</b>							