

ZADANIE NR 9 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima i ul. Boya Żeleńskiego w Będzinie – IV etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie

Przedmiar Robót Nr PR-MR IV							
Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
			Rozbiórka elementów dróg z odwozem i utylizacją				
103	MRIV.P.9.1	ST-01	rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie	m ²	2 475,00		
104	MRIV.P.9.2	ST-01	rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej	m ²	23,00		
105	MRIV.P.9.3	ST-01	rozebranie nawierzchni z płyt drogowych gr 15 cm	m ²	23,00		
106	MRIV.P.9.4	ST-01	rozebranie nawierzchni z betonu gr 15 cm	m ²	33,00		
107	MRIV.P.9.5	ST-01	rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7	m ²	290,00		
108	MRIV.P.9.6	ST-01	rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5	m ²	480,00		
109	MRIV.P.9.7	ST-01	rozebranie chodników z kostki beonowej	m ²	30,00		
110	MRIV.P.9.8	ST-01	rozebranie nawierzchni z brukowca gr 16-20 cm	m ²	293,00		
111	MRIV.P.9.9	ST-01	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	m	539,00		
			Rozbiórka elementów istniejącej kanalizacji				
112	MRIV.P.9.10	ST-01	zaślepienie i zamulenie istniejących kanałów przeznaczonych do likwidacji fi 300 i fi 200	m	226,00		
113	MRIV.P.9.11	ST-01	demontaż pokryw studni z kręgów Fi 1200 mm	kpl	8,00		
114	MRIV.P.9.12	ST-01	zasypianie studzienek	kpl	8,00		
						RAZEM (netto)	
						VAT 22%	
						RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT	
KANALIZACJA SANITARNA							
			Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi				
115	MRIV.S.9.13	ST-02	Fi 200 mm, klasy S SDR 34	m	241,00		
116	MRIV.S.9.14	ST-02	Fi 160 mm, klasy S SDR 34	m	121,00		
			Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami				
117	MRIV.S.9.15	ST-02	Fi 1200 mm	kpl	13,00		
			Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu				
118	MRIV.S.9.16	ST-02	Fi min 400 mm	kpl	23,00		
			Montaż rur osłonowych dla kabli				
119	MRIV.S.9.17	ST-02	Fi 160 mm, dwudzielne	m	8,00		
						RAZEM (netto)	
						VAT 7%	
						RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT	
KANALIZACJA DESZCZOWA							

ZADANIE NR 9 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima i ul. Boya Żeleńskiego w Będzinie – IV etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie

Przedmiar Robót Nr PR-MR IV							
Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
			Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PVC-U, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi				
120	MRIV.D.9.18	ST-03	Fi 315 mm, klasy S SDR 34	m	251,00		
121	MRIV.D.9.19	ST-03	Fi 200 mm, klasy S SDR 34	m	151,00		
			Wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych, z robotami ziemnymi, na podkładach z izolacjami i włazami				
122	MRIV.D.9.20	ST-03	Fi 1200 mm	kpl	15,00		
			Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych, z robotami ziemnymi, na podłożu				
123	MRIV.D.9.21	ST-03	Fi min 400 mm	kpl	20,00		
			Wykonanie kompletnych wpustów ulicznych ściekowych, z robotami ziemnymi, na podłożu				
124	MRIV.D.9.22	ST-03	Fi 560/500 mm	kpl	8,00		
			Montaż rur osłonowych dla kabli				
125	MRIV.D.9.23	ST-03	Fi 160 mm, dwudzielne	m	8,00		
						RAZEM (netto)	
						VAT 22%	
						RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT	
SIEĆ WODOCIĄGOWA							
			Częściowy demontaż istniejącej i montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17, z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi				
126	MRIV.W.9.24	ST-05	Fi 110x6,6 mm, SDR 17	m	249,00		
127	MRIV.W.9.25	ST-05	Fi 40x2,4 mm	m	243,00		
			Montaż armatury sieci wodociągowej				
128	MRIV.W.9.26	ST-05	zasuwa kołnierзова z obudową Fi 100 mm	kpl	2,00		
129	MRIV.W.9.27	ST-05	j.w. Fi 150 mm	kpl	4,00		
130	MRIV.W.9.28	ST-05	zasuwa kombinowana do nawiercania ze złączką 1 1/2" fi 40 mm DN 1"	kpl	21,00		
131	MRIV.W.9.29	ST-05	zawór przelotowy kulowy Fi 32 mm	kpl	34,00		
132	MRIV.W.9.30	ST-05	opaska do nawiercania fi 110 / 2" dla rur PE	kpl	21,00		
133	MRIV.W.9.31	ST-05	hydrant podziemny Fi 80 mm	kpl	3,00		
			Montaż rur osłonowych dla kabli				
134	MRIV.W.9.32	ST-03	Fi 160 mm, dwudzielne	m	16,00		
						RAZEM (netto)	
						VAT 7%	
						RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT	
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ							
			Budowa elementów dróg				
135	MRIV.Dr.9.33	ST-06	budowa nawierzchni mineralno-asfaltowej na podbudowie	m ²	1 950,00		
136	MRIV.Dr.9.34	ST-06	budowa chodników oraz wjazdów, z kostki betonowej kolor gr 8 cm na podbudowie	m ²	995,00		
137	MRIV.Dr.9.35	ST-06	budowa krawężników betonowych 15x30 cm na ławach z betonu	m	464,00		

ZADANIE NR 9 - Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima i ul. Boya Żeleńskiego w Będzinie – IV etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie

Przedmiar Robót Nr PR-MR IV							
Lp	Kod	Nr Specyfikacji Teczniczej	Dział / Temat	Jedn.	Ilość	Cena jedn. (bez VAT) EUR	Wartość EUR (bez VAT)
1	2	3	4	5	6	7	6*7
138	MRIV.Dr.9.36	ST-06	budowa krawężników betonowych 12x25 cm wtopionych na ławach z betonu	m	90,00		
139	MRIV.Dr.9.37	ST-06	budowa obrzeży betonowych 8x30 cm	m	553,00		
140	MRIV.Dr.9.38	ST-06	wykonanie oznakowania pionowego	szt	4,00		
141	MRIV.Dr.9.39	ST-01	rozścielenie z obsianiem humusu gr. 20 cm	m ²	450,00		
RAZEM (netto)							
VAT 22%							
RAZEM (brutto) z należnym podatkiem VAT							
RAZEM zadanie nr 1 netto (bez podatku VAT)							
VAT w wysokości 7%							
VAT w wysokości 22%							
RAZEM ZADANIE NR 7							